

Preventiv

OBJEKTI:FV NDRICIM RRUGA "ASTI GOGOLI",L.14, SHKOZET

Nr.	Nr. Analizes	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		PUNIME NDRICIMI				
1	An.1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostатike me shkalle mbrojtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjithë aksesoret e montimit.	cope	43		
2	3An	F.V. Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement	cope	1		
3	3.An/pp	F.V. Puseta elektrike	cope	44		
4	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80 me dy veshje	ml	1150		
5	An-56	F.V. tub celiku me Ø=140mm	ml	15		
6	An.2	F.V.Kabell cu FROR 5 x 4mm2 ,tokezimi me neuter te perseritur.	ml	1250		
7	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, 4x10mm2 per furnizimin e paneleve.	ml	15		
8	An.3	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2 .	ml	300		
9	3An/et	F.V.Tokezues celiku zinku 1.5m	cope	44		
10	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	100		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	50		
12	2.261	Shtrese rere	m3	40		
13	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	30		
14	3. An	Prerje asfalti nga dy anet.	ml	30		
15	3.233/1	Shtresë asfalti riparim rruge	m2	10		
16	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjithë gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	1200		
		Shuma I				
		TVSH 20%				
		TOTAL				