

PREVENTIV

INVESTITORI: Bashkia Sarande.

Objekti: Rikualifikimi i rrugeve te brendeshme ne lagjen nr.3(Pjesa mbi spital) dhe Rikualifikimi rruge te brendeshme ne Lagjen Lugu i Dardhes.

Nr.	Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1		Germim shkembim mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	507		
2		Mbushje me cakell ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	169		
		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	169		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	338		
3		Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	15.0		
4		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3377		
5		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.34		
6		Shtrese betoni C 16/20, 15cm	m3	507		
7		F V bordura betoni 20x35 cm	ml	30		
8		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50		
9		FV krah shtylla per ndricim	cope	4		
10		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	4		
11		F.v kablllo CU te armuar,ne mure e konstruksione 4x10mm2	ml	200		
		Shuma 1				
		T.V.SH 20%				
		Totali				