

PREVENTIV

Objekti: " Sistemim Asfaltim I Rruges Sheshi Fshatit Pollozhan – Varrezat E Deshmoreve "
Bashkia Diber

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
PUNIME NGA PROG.0+000 ÷ PROG.0+400, B=4.00m ASFALT						
1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE					
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	678.00		
2	An-9	Mbushje me zhavor ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (seksionim +kasonete)	m ³	15.00		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	678.00		
		Shuma 1				
2	PUNIME ASFALTIMI					
1	An.164/1a	Shtresa me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm	m ³	320.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,600.00		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m ²	1,600.00		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,600.00		
		Shuma 2				
3	PUNIME NE SINJALISTIKE					
1	An125	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	800.00		
2	An140	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	24.00		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	9.00		
		SHUMA 3				
		SHUMA (1+2+3)				
		T.V.SH.	20%			
		SHUMA ME TVSH				

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami