


TIRANE 2021

POROSITI :



BashkiaShkoder

PREVENTIV PA CMIME

OBJEKTI

RIKONSTRUKSION SHKOLLA AZEM HAJDARI

LENI-ING SH.P.K

P R E V E N T I V

OBJEKTI STUDIM PROJEKTIM PER RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJEÇARE "AZEM HAJDARI" SHKODER

NR.	Analiza	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		P U N I M E P R I S H J E				
1	2.426	Prishje mure tulle pa pastrim	m ³	4.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (dysheme)	m ³	103		
3	An	Heqje dyer druri dhe duralumini	m ²	90		
4	An	Kepje suvatim muri I brendshem	m ²	4777		
5	An	Kepje suvatim solete ~4m	m ²	2064		
6	An	Prishje shtrese pllaka dyshemeje	m ²	2064		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	120		
		Shuma 1				
		P U N I M E R A M P E				
1	2.70/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15	m ³	3.17		
2	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	0.05		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	1.00		
4	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	0.80		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2.00		
6	2.122/1a	Soleta te plotra b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	1.30		
7	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	11.00		
8	2.167	F . V hekur betoni periodik	ton	0.15		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	6.00		
10	2.410/a	Parapet rampe dhe wc me tuba inoksi metalizato, h=80~90cm	ml	12.00		
11	2.262/4	Beton per trotuar c 16/20 me krehje	m ³	0.90		
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10 cm ne trotuar	m ²	9.00		
		Shuma 2				
		PUNIME TUALET PAK				
1	2.426	Prishje mure tulle pa pastrim	m ³	2.00		
2	An	F.V lavaman porcelani komplet per persona me aftesi ndryshe	cope	1.00		
3	An	F.V WC allafrenga komplet per persona me aftesi ndryshe	cope	1.00		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	4.00		
		Shuma 3				
		PUNIME TUALETE				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	220		
2	An	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	22		
3	An	F.V WC allaturka pa kasete	cope	32		
4	An	F.V. Kasete plastike	cope	32		
5	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	32		

6	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm (wc)	ml	60		
		Shuma 4				
		PUNIME SHITRESASH				
1	An 2.283	Shtrese niveluese stirobeton h=5cm per pllaka	m ³	103		
2	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Davancalet)	m ²	76		
3	2.267/a An	Shtrese me pllaka porcelanato	m ²	2064		
4	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri (shkallet)	m ²	100		
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1600		
		Shuma 5				
		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1	An	Riparim Suva solete	m ²	2064		
2	2.326	Veshje me pllake majolike (wc mure)	m ²	444		
3	An	Riparim suva mure tulle	m ²	4777		
4	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej (wc)	m ²	200		
		Shuma 6				
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	10.4		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	86		
4	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	46		
5	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	3		
		Shuma 7				
		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m ²	6841		
		Shuma 8				
		PUNIME MURATURE				
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	15		
		Shuma 9				
		PUNIME RRJETI MNZ				
1	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	18		
2	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	715		
3	Analize	F.V Rakorderi çeliku I zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	71.5		
4	2.494/6	F.V Saracineska me trup bronzi Ø 2 ½" "	cope	4		
5	2.494/5	F.V Saracineska me trup bronzi Ø 2 "	cope	6		
6	Analize	F.V Valvol moskthimi Ø 2 ½"	cope	1		
7	Analize	F.V Galexhant mekanik Ø 2 "	cope	2		
8	Analize	F.V Galexhant elektrik	cope	1		
9	2.515	F.V Pilete dyshemeje Ø50	cope	1		
10	2.491/e	F.V Tub e rakorderi ujesjells PE d=50mm t=3.7 mm PN10	ml	55		
		Shuma 10				

		SHUMA N (1-10)				
		IMPIANTI I NGROHJES - MATERIALE				
1	2.493	Tub prej celiku te zi 3/4" me rakorderi 30 m	kg	50.00		
2	2.493	Tub prej celiku te zi 1" me rakorderi 30 m	kg	75.00		
3	2.493	Tub prej celiku te zi 1 1/4" me rakorderi 30 m	kg	100.00		
4	2.493	Tub prej celiku te zi 1 1/2" me rakorderi 30m	kg	120.00		
5	2.493	Tub prej celiku te zi 2" me rakorderi 24 m	kg	125.00		
6	2.493	Tub prej celiku te zi 2 1/4" me rakorderi 24 m	kg	160.00		
7	2.493	Tub prej celiku te zi 2 1/2" me rakorderi 20 m	kg	130.00		
8	2.491	Tub prej celiku te zinkuar dhe rakorderi 1/2" 48 m	kg	60.00		
9	2.494	Saracineska me sferë prej bronxi 1/2"	cope	2.00		
10	2.535/b	Izolacion termik armaflex per tub 3/4" me flete alumini aderente	m.l.	26.00		
11	2.535/c	Izolacion termik armaflex per tub 1" me flete alumini aderente	m.l.	26.00		
12	2.535/d	Izolacion termik armaflex per tub 1 1/4" me flete alumini aderente	m.l.	26.00		
13	2.535/f	Izolacion termik armaflex per tub 1 1/2" me flete alumini aderente	m.l.	30.00		
14	2.535/g	Izolacion termik armaflex per tub 2" me flete alumini aderente	m.l.	24.00		
15	2.535/h	Izolacion termik armaflex per tub 2 1/4" me flete alumini aderente	m.l.	24.00		
16	2.535/h	Izolacion termik armaflex per tub 2 1/2" me flete alumini aderente	m.l.	20.00		
17	Ad-104	Valvol balancuese 1 1/4" me dispozitiv Venturi	cope	4.00		
18	Ad.117/a	Tub multistrat PEXB-AL-PEXB Ø14x2 me izolacion termik paraparak t.max	m.l.	1300.00		
19	Ad.117/a	Tub multistrat PEXB-AL-PEXB Ø16x2 me izolacion termik paraparak t.max	m.l.	900.00		
20	Ad.117/c	Tub multistrat PEXB-AL-PEXB Ø26x3 me izolacion termik paraparak t.max	m.l.	32.00		
21	2.512/5	Kolektor shperndares 1 " (7+7)	cope	1.00		
22	Ad-118/2	Kolektor shperndares 1 " (8+8)	cope	15.00		
		SHUMA M MATERIALE NGROHJE				
Nr.	Nr.An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	
		A. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza				
		a-1. Punime civile per instalimet elektrike				
1	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	6		
2	An 2(P)	Hapje vend per montim Kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	156		
3	An 4(P)	Hapje vend per montim PT-5, PT-7, PT-8	copë	52		
4	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	245		
		shuma a-1				
		a-2. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza				
1	2.481/1	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm ²	ml	1546		
2	2.481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm ²	ml	2837		
3	2.481/3	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 4 mm ²	ml	2134		
4	2.481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm ²	ml	106		
5	4.149/7	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 10 mm ²	ml	49		
6	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-2	copë	8		
7	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	9		
8	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	38		
9	An 19(P)	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	5		

10	An 21(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	134		
11	2.485/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	copë	22		
12	An 23(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	180		
13	2,483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	11		
14	An 25(P)	F.V. Sensor levizje 360° ne koridore ne banjo	copë	10		
15	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	167		
16	An 27(P)	Montim ndricues plafonier led 120x20/40w ne klasa e zyra	cope	7		
17	An 28(P)	Montim ndricues plafonier led 60x60/40w ne klasa e zyra	cope	90		
18	An 29(P)	Montim ndricues plafonier led 60x60/40w ne holle e koridore	copë	21		
19	An 31(P)	Montim ndricues plafonier led D-20/14w ne banjo	cope	17		
20	An 32(P)	Montim ndricues plafonier led/13w mbi dere emergjence	cope	4		
21	An 46(P)	F.V. Panel elektrik metalik 192 module+aksesore	copë	1		
22	2.490/an	F.V. Kasete elektrik 72module+aksesore	copë	3		
23	An 49(P)	F.V. Insturment mates univereal dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
24	An 50(P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3		
25	An 52(P)	F.V. Automat 4P/4M-80A magnetik termik	copë	1		
26	An 53(P)	F.V. Automat 4P/4M-63A magnetik termik	copë	1		
27	An 54(P)	F.V. Automat 4P/4M-40A magnetik termik	copë	1		
28	An 55(P)	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	2		
29	An 56(P)	F.V. Automat 4P/4M-25A magnetik termik	copë	2		
30	An 57(P)	F.V. Automat 4P/4M-20A magnetik termik	copë	1		
31	An 57(P)	F.V. Automat 4P/4M-16A magnetik termik	copë	4		
32	An 60(P)	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	40		
33	An 61(P)	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	21		
34	An 62(P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	44		
35	An 66(P)	F.V. Automat diferencial 4P-40A 30mA	copë	1		
36	An 67P)	F.V. Automat diferencial 4P-32A 30mA	copë	2		
37	An 68(P)	F.V. Automat diferencial 4P-25A 30mA	copë	1		
38	An 68(P)	F.V. Automat diferencial 4P-20A 30mA	copë	1		
39	An 69(P)	F.V. Automat diferencial 4P-16A 30mA	copë	4		
40	An 70(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	24		
41	An 71(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	24		
42	2.480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	1125		
43	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	910		
44	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	77		
45	An 87(P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	165		
46	An 86(P)	F.V. Kapikorda kalimtare me kapuc me vida Ø10,16	copë	35		
47	An 89(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	1485		
48	An 88(P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	175		
		shuma a-2	leke			
		Shuma A				
		B. Instalime rrjeti internetit dhe sistemi kamerave IP				
		b-1. Punime civile per rrjetin e internetit dhe kamerave IP				
1	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	8		
2	An	Hapje vrime kalim tuba 25, 32 ne solete	cope	1		
2	An 2(P)	Hapje vend per montim Kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	46		
4	An 4(P)	Hapje vend per montim PT-5, PT-7, PT-8	copë	5		
5	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	61		
		shuma b-1				
		b-2. Instalime rrjeti internetit dhe sistemi kamerave IP				
1	An 12(P)	F.V. Kabell kompjuteri FTP CAT6a	ml	1130		

2	An 13(P)	F.V. Kabell kompjuteri UTP CAT5e	ml	440		
3	An 14(P)	F.V. Kabell per televizore RG-06, cilesia e pare	ml	25		
4	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	4		
5	An	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	1		
6	An 20(P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-2 jashte muri	copë	4		
7	An 21(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	7		
8	An 23(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	14		
9	An 95(P)	F.V. Priza kompjuterike RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës	copë	46		
10	An 97(P)	F.V. Prize+konektor televizori per RG-06/75ohm	copë	1		
11	An 99(P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x36U+aksesore+ventilator+rele temp.	copë	1		
12	An 100(P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x14U+aksesore+ventilator+rele temp.	copë	1		
13	An 101(P)	F.V. Aksesor i mbrojtur me 4 priza shuko 16A-250V	copë	2		
14	An 102(P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/FTP-CAT6	copë	4		
15	An 104(P)	F.V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA	copë	1		
16	An 98(P)	F.V. Antene televizive UHF ne konstr.metalik	copë	1		
17	An 36(P)	Montim Switch i monitorueshem 24 porta RJ-45+porte FO	copë	4		
19	An 114(P)	F.V. Aksesor, konektor per montime kamera	copë	32		
20	An 105(P)	F.V. Pach korda 1.5ml per RJ-45 FTP-CAT 6	copë	94		
21	An 106(P)	F.V. Pach korda 1.5ml per RJ-45 UTP-CAT 5	copë	16		
22	An 112(P)	F.V. Patch-corda rrjeti per lidhjen e kamerave nga PT-2	copë	4		
23	An 113(P)	F.V. Patch-corda elektrike per lidhjen e kamerave nga PT-2	copë	4		
24	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	745		
25	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	25		
			shuma b-2	leke		
			Shuma B	leke		
		C. Instalimet e sistemit MNZ, tabela EXIT				
		c-1. Punime civile per sistemin MNZ dhe tabela "EXIT"				
1	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	72		
2	An	Hapje vrime kalim tuba 25, 32 ne solete	cope	3		
3	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	5		
			shuma c-1			
		c-2. Instalimet e sistemit MNZ, tabela EXIT				
1	An 1(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 2x1mm ²	ml	192		
2	An 2(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm ²	ml	3		
3	An 15(P)	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	975		
4	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	1		
5	An 37(P)	Montim central MNZ i adresuar - 90 sensore + GSM	copë	1		
6	An 38(P)	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
7	An 107(P)	F.V. Sensor T-T te adresuar, optik-joni-termik OH320 C	copë	90		
8	An 108(P)	F.V. Sirene alarmi jashte ndertesës	copë	1		
9	An 109(P)	F.V. Sirene alarmi brenda ndertesës	copë	8		
10	An 110(P)	F.V. Buton alarmi zjarri	copë	9		
11	An 111(P)	F.V. Tabele "EXIT" te ndriçuara llampe led 1x11w IP40	copë	13		
12	An (P)	F.V. Kanaline plastike me ngjitje+upa me vida ne tavan	ml	220		
13	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	5		
			shuma c-2	leke		
			Shuma C	leke		
		D. Instalimet e sistemit audiofonike dhe zileve elektrike				
		d-1. Punime civile per sistemin audiofoni dhe zile elektrike				
1	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	4		
2	An	Hapje vrime kalim tuba 25, 32 ne solete	cope	3		
3	An 2(P)	Hapje vend per montim Kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	3		

4	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	12		
		shuma d-1	leke			
		d-2. Instalimet e sistemit audiofonike dhe zileve elektrike				
1	An 2(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm ²	ml	147		
2	An 17(P)	F.V. Kabell per altoparlante 18AWG 2x1, antizjarr kuq e zi	ml	285		
3	An 18(P)	F.V. Mikrofon me kabell 18AWG 2x06 + skermo	copë	2		
4	An 18(P)	F.V. Mikrofon me vale ne distance deri	copë	1		
5	An 18(P)	F.V. Stativ per mikrofon ne dysHEME	copë	1		
6	An 18(P)	F.V. Stativ per mikrofon ne tavoline	copë	1		
7	2,487	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-2	copë	4		
8	An 21(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	3		
9	An 43(P)	Montim amplifikator + sistem i integruar i evakuimit të zërit	copë	1		
10	An 44(P)	Montim pajisje mixer per mikrofone dixhital	copë	1		
11	An 45(P)	Montim altoparlante tavanor 10w	copë	16		
12	An 45(P)	Montim altoparlante mural 50w jashte ndertese	copë	2		
13	An 91(P)	F.V. Ushqyes per zile elektrike 220Vac/75Vac-10A	copë	1		
14	An 92(P)	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne koridore	copë	9		
15	An 93(P)	F.V. Buton bllokim me çeles per zile elektrike ne koridore	copë	1		
16	An (P)	F.V. Kanaline plastike me ngjitje+upa me vida ne tavan	ml	20		
17	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	60		
		shuma d-2	leke			
		Shuma D	leke			
		E. Instalimet e sistemit me kanalina plastike ne koridore				
		e-1. Punime civile per kanalina plastike ne koridore				
1	An	Hapje vrime kalim tuba plastik 25, 32 ne solete	cope	12		
2	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 25, 32mm	ml	24		
		shuma e-1	leke			
		e-2. Instalimet e sistemit me kanalina plastike ne koridore				
1	An (P)	F.V. Kanaline plastike me ndarje 100x40mm ne koridore	ml	20		
2	An (P)	F.V. Kanaline plastike 60x40mm ne koridore	ml	360		
3	An 78(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml	50		
		shuma e-2	leke			
		Shuma E	leke			
		F. Instalimet e sistemit rrufeprites, tokezime				
		f-1. Punime civile per instalimet e rrufepritesit, tokezimit				
1	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	2		
2	An 4(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	2		
3	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krahe me seksion deri 0.12m ²	m ³	15		
4	An5(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.14m ²	m ³	15		
5	An 6(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	25		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	11		
		shuma f-1	lekë			
		f-2. Instalimet e sistemit rrufepritesit, tokezime				
1	4.150/6	F.V. Percjelles Cu te izoluar me gome, sexion 10mm ²	ml	7		
2	4.150/9	F.V. Percjelles Cu te izoluar me gome, sexion 25mm ²	ml	17		
3	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	20		
4	An 115(P)	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	360		
5	An 116(P)	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm zbrates i rrufepritesit	ml	220		
6	An 117(P)	F.V. Shtize e rrufepritesit L=50 D=16mm	copë	10		
7	An 118(P)	F.V. Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3mm	copë	44		
8	An 120(P)	F.V. Aksesore fiksimi te shtizes ne parapet tarace	copë	10		
9	An 120(P)	F.V. Aksesore fiksimi shufer tokezimi ne fasade te nderteses	copë	275		

10	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	15		
11	An 121(P)	F.V. Shkeputes per matje kuti PT-5; Ip-65 , me shenje "toke"	copë	12		
		shuma f-2	leke			
		Shuma F	leke			
		SHUMA E (A-F)				
		K. Paisje				
1		Furnizim ndricues plafonier led 120x15/40w 3000-4000° K	cope	7		
2		Furnizim ndricues plafonier/incaso led 60x60/48w 3000-4000° K	copë	111		
3		Furnizim ndricues plafonier/incaso led D-20/14w 3000-4000° K	copë	17		
4		Furnizim ndricues plafonier led/13w dere emergjence 3000-4000° K	cope	4		
5		Furnizim central MNZ me sensor te adresuar - 90 sensore	copë	1		
6		Furnizim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
7		Furnizim switch i monitorueshem 24 porta RJ-45+porte FO	copë	4		
8		Furnizim amplifikator 250w 5 zona + mixer të zërit	copë	1		
9		Furnizim altoparlante tavanor 10w/100V brenda ndertese	copë	16		
10		Furnizim altoparlante outdoor 30w/100V mural	copë	2		
		Shuma Paisje	leke			
		SHUMA PUNIMEVE PA TVSH (M + N + E)				
		FOND REZERVE 3%				
		SHUMA PUNIMEVE PA TVSH + FOND REZERVE				
		TVSH 20%				
		SHUMA PUNIMEVE ME TVSH				
		SHUMA PAJISJE				
		FONDI LIMIT (SHUMA PUNIMEVE PA TVSH+FOND REZERVE + PAJISJE)				
		SHUMA TOTALE (PUNIMEVE ME TVSH + PAJISJE)				

**PUNOI
LENI ING**

**MIRATOHET
DREJTORI
AULIDA ANAMALI**