



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA TEPELENË

MIRATOHET  
KRYETARI  
Z.TËRMET PEÇI

Datë,më 08/08/2022

**PREVENTIV ZBATIMI-PERMBLEDHESE**

Objekti :“Fv.Matesa uji ne Pallatet me kollone të brendëshme në qytetet Tepelenë”,  
Bashkia Tepelenë

Vlerësuar sipas Manualeve të Çmimeve të VKM Nr.629 dt.15.07.2015

Nr.An	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SHUMA
<b>A</b>	<b>Fv.Matësa uji Pallatet qyteti Tepelenë</b>		
I	Lidhje me Kolektor TIP 1 (8 dalje)		
II	Lidhje me Kolektor TIP 2 (10 dalje)		
III	Lidhje me Kolektor TIP 3 (14 dalje)		
IV	Lidhje me Kolektor TIP 4( 20 dalje)		
V	Fv.Matësa familjar dhe tuba PVC për kollonën		
	<b>SHUMA A</b>	<b>Lekë</b>	
	<b>Fond Rezerve</b>	<b>5%</b>	
	<b>Shuma</b>		
	<b>T.V.SH.</b>	<b>20%</b>	
	<b>TOTALI</b>		

Preventivues  
Shoqeria“Rean 95”shpk  
Drejtues Ligjor&Teknik  
Ing.Razije NAIPI

**PREVENTIV ZBATIMI**

**Objekti :“Fv.Matesa uji ne Pallatet me kollone të brendëshme në qytetet Tepelenë”,  
Bashkia Tepelenë**

Vlerësuar sipas Manualeve të Çmimeve të VKM Nr.629 dt.15.07.2015

Nr	Nr.An	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
	<b>A</b>	<b>Fv.Matësja uji Pallatet qyteti Tepelenë</b>				
	<b>I</b>	<b>Lidhje me Kolektor TIP 1 (8 dalje)</b>				
1	3.46/1	Ger.kanal tok te fort me krah.seksion ≈ 0.75m2	m3	1.05		
2	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.60		
4	An -01	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.50		
5	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.20		
6	An-02	Prishje pllake	m2	1.80		
7	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.30		
8	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.50		
9	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.12		
10	2.310	Suvatim murature	m2	4.50		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.50		
12	An-03	Fv.Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1.00		
13	An-04	Fv.Xhundo PPR (1 1/2"/1/2"-50/ 20mm) x1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1.00		
14	An-05	Fv.Tape PPR 50	copë	1.00		
15	An-06	Fv.Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.70		
16	An-07	Fv.Xhundo ovale PPR (1 1/2"/ 3/4"-50/ 25mm)x 3/4" (fileto bronxi F)	copë	8.00		
17	An-08	Fv.Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	8.00		
18	An-09	Fv.Saraçineskë kundralvalvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	8.00		
19	An-10	Fv. Niples 3/4 "	copë	8.00		
20	An-11	Fv.Brryle PPR Dn25mm x 3/4" (fileto femer)	copë	8.00		
21	An-12	Fv.Brryle PPR Dn25mm me ngjitje	copë	16.00		
22	An-13	Fv.Xhundo PPR 50 mm x1 1/2" (fileto bronxi M)	copë	1.00		
23	An-14	Fv.Saraçineskë me flutur sferë Ø1 1/2" F-F PN10	copë	1.00		
24	An-15	Fv.Adaptor EF Dn 50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.00		
25	An-16	Fv.Brryl EF Dn 50 mm PE,Pn10	copë	1.00		
26	An-17	Fv.Kapese PPR Dn50	copë	2.00		
27	An-18	Fv.Kasete metalike matësat (0.785x0.85x 0.25)m	copë	1.00		
28	2.491/e	Fv.Tuba e rakord ujesjell PE d=50x3.7mm,PN 10	ml	5.00		
29	An-19	Fv.Rakorderi ujesjellesi Ø50 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1.00		
30	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.20		
		<b>Shuma 1 cope</b>				
		<b>per</b>	copë	<b>20</b>		
		<b>Shuma I</b>				
	<b>II</b>	<b>Lidhje me Kolektor TIP 2 (10 dalje)</b>				
1	3.46/1	Ger.kanal tok te fort me krah.seksion ≈ 0.75m2	m3	1.05		
2	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
4	An - 01	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
5	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
6	An-02	Prishje pllake	m2	1.8		
7	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
8	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
9	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.15		
10	2.310	Suvatim murature	m2	4.5		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
12	An-03	Fv.Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		

## PREVENTIV ZBATIMI

**Objekti :“Fv.Matesa uji ne Pallatet me kollone të brendëshme në qytetet Tepelenë”,  
Bashkia Tepelenë**

Vlerësuar sipas Manualeve të Çmimeve të VKM Nr.629 dt.15.07.2015

Nr	Nr.An	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
13	An-20	Fv.Xhundo PPR ( 2" / 1/2" -63/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
14	An-21	Fv.Tape PPR Dn63	copë	1		
15	An-22	Fv.Tuba e PPR Pn 16 f = 63 mm	ml	0.8		
16	An-23	Fv.Xhundo ovale PPR ( 2" / ¾" - 63/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	10		
17	An-08	Fv.Saraçineskë sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	10		
18	An-09	Fv.Saraçineskë kundralvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	10		
19	An-10	Fv. Niples 3/4 "	copë	10		
20	An-11	Fv.Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	10		
21	An-12	Fv.Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	20		
22	An-24	Fv.Xhundo PPR 63mm x2" (fileto bronxi M)	copë	1		
23	An-25	Fv.Saraçineskë me flutur sferë Ø 2" F-F PN10	copë	1		
24	An-26	Fv. Adaptor EF Dn 63 x 2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
25	An-27	Fv.Brryl EF Dn63 mm PE,Pn10	copë	1		
26	An-28	Fv.Kapese PPR Dn63	copë	2		
27	An-29	Fv..Kasete metalike matësat(0.80x0.85x0.30)m	copë	1		
28	2.491/e	Fv.Tuba e rakord ujesjell PE d=63x4.7mm,PN 10	ml	5		
29	An-30	Fv.Rakorderi ujesjellesi Ø63 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
30	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
		<b>Shuma 1 cope</b>				
		<b>per</b>	copë	<b>18</b>		
		<b>Shuma II</b>				
	<b>III</b>	<b>Lidhje me Kolektor TIP 3 (14 dalje)</b>				
1	3.46/1	Ger.kanal tok te fort me krah.seksion ≈ 0.75m2	m3	1.05		
2	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
4	An -01	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
5	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
6	An-02	Prishje pllake	m2	1.8		
7	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
8	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
9	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.15		
10	2.310	Suvatim murature	m2	4.5		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
12	An-03	Fv.Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
13	An-20	Fv.Xhundo PPR ( 2" / 1/2"-63/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
14	An-21	Fv.Tape PPR, Dn63	ml	1		
15	An-22	Fv.Tuba e PPR Pn 16 f = 63 mm	copë	1		
16	An-23	Fv.Xhundo ovale PPR ( 2" / ¾" - 63/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	14		
17	An-08	Fv.Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	14		
18	An-09	Fv.Saraçineskë kundralvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	14		
19	An-10	Fv. Niples 3/4 "	copë	14		
20	An-11	Fv.Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	14		
21	An-12	Fv.Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	28		
22	An-24	Fv.Xhundo PPR 63mm x2" (fileto bronxi M)	copë	1		
23	An-25	Fv.Saraçineskë me flutur sferë Ø 2" F-M PN10	copë	1		

## PREVENTIV ZBATIMI

**Objekti :“Fv.Matesa uji ne Pallatet me kollone të brendëshme në qytetet Tepelenë”,  
Bashkia Tepelenë**

Vlerësuar sipas Manualeve të Çmimeve të VKM Nr.629 dt.15.07.2015

Nr	Nr.An	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
24	An-26	Fv. Adaptor EF Dn 63 x 2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
25	An-27	Fv.Brryl EF Dn63 mm PE,Pn10	ml	5		
26	An-28	Fv.Kapese PPR, Dn63		2		
27	An-30	Fv.Rakorderi ujesjellesi Ø 63 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
28	2.491/e	Fv.Tuba e rakord ujesjell PE d=63x4.7mm,PN 10	ml	5		
29	An-31	Fv.Kasete metalike per matësat (1.1x0.85x0.3)m	copë	1		
30	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
		<b>Shuma 1 cope</b>				
		<b>per</b>	copë	<b>3</b>		
		<b>Shuma III</b>				
	<b>IV</b>	<b>Lidhje me Kolektor TIP 4( 20 dalje)</b>				
1	3.46/1	Ger.kanal tok te fort me krah.seksion ≈ 0.75m2	m3	1.05		
2	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
4	An-01	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
5	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
6	An-02	Prishje pllake	m2	1.8		
7	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
8	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
9	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.2		
10	2.310	Suvatim murature	m2	4.5		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
12	An-03	Fv.Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
13	An-32	Fv.Xhundo PPR (2" / 3/4" - 75 / 20 mm) x 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1		
14	An-33	Fv.Tape PPR Dn75	copë	1		
15	An-34	Fv.Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 75 mm	ml	1.45		
16	An-35	Fv.Xhundo ovale PPR (2/21/2" / ¾"-75/63/25mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	20		
17	An-08	Fv.Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-M	copë	20		
18	An-09	Fv.Saraçineskë kundralvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	20		
19	An-10	Fv. Niples 3/4 "	copë	20		
20	An-11	Fv.Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	20		
21	An-12	Fv.Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	40		
22	An-36	Fv.Xhundo PPR 75/63mmx 2/21/2"(fileto bronxi M)	copë	1		
23	An-37	Fv.Saraçineskë me flutur sferë Ø 2 1/2" F-F PN10	copë	1		
24	An-38	Fv. Adaptor EF Dn 75 x 2 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
25	An-39	Fv.Brryl EF Dn75 mm PE,Pn10	copë	1		
26	An-40	Fv.Kapese PPR Dn75	copë	3		
27	An-41	Fv.Kasete metalike per matësat(1.5x0.85x0.30)m	copë	1		
28	An-42	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 10	ml	5		
29	An-43	Fv.Rakorderi ujesjell PE 100 Dj 75 per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
30	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
		<b>Shuma 1 cope</b>				
		<b>per</b>	copë	<b>7</b>		
		<b>Shuma IV</b>				

**PREVENTIV ZBATIMI**

Objekti :“Fv.Matesa uji ne Pallatet me kollone të brendëshme në qytetet Tepelenë”,  
Bashkia Tepelenë

Vlerësuar sipas Manualeve të Çmimeve të VKM Nr.629 dt.15.07.2015

Nr	Nr.An	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
	<b>V</b>	<b>Fv.Matësa familjar dhe tuba PVC për kollonën</b>				
1	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	144.0		
2	2.439/1	Panele derrase per skele	m2	30.0		
3	2.440	Kambaleca metalike	cope	8.0		
4	An-01	Prishje suvatimi mbi mure	m2	144.0		
5	2.426	Prishje mure tulle	m3	8.00		
6	An-02	Prishje pllake	m2	172.8		
7	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	48.0		
8	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	19.2		
9	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	24.2		
10	2.334	Suvatim murature fasade	m2	256.0		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	256.0		
12	An-44	Fv.Mates uji 1/ 2" komplet sipas Specifikimeve teknike	cope	428		
13	An-45	Fv.Tuba e rakorderi shkarkimi PVC Dj 160mm Sn 4	ml	660		
14	An-46	Fv.Tuba e rakorderi shkarkimi PVC Dj 125mm Sn 4	ml	168		
15	An-47	Fv.Tuba e rakorderi shkarkimi PVC Dj110mm Sn 4	ml	52		
16	2.491/b	Fv.Tuba e rakorderi ujesjell PPR d=25mm,PN 16	ml	4290		
17	2.491/d	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm,PN 16	ml	146		
18	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	87.6		
		<b>Shuma V</b>				
		<b>SHUMA ( I+II+III+IV+V)</b>				
		<b>Fond Rezerve</b>	<b>5%</b>			
		<b>Shuma</b>				
		<b>T.V.SH.</b>	<b>20%</b>			
		<b>TOTALI</b>				

**Preventivues**