



BASHKIA BERAT

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: "NDERTIM I SHPATULLAVE DHE KOLLONAVE (PILAVE) BASHKE SEGMENTET RAKORDUSE ME RRUGEN GJEROVEN, BERAT"

MIRATOHET  
KRYETARI BASHKISE  
Z. ERVIL DEMO



Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Lekë/Njësi)	Vlera (Lekë)
<b>PUNIME QE DO TE KRYHEN</b>						
	2.30/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m <sup>3</sup> ,shkarkimi ne auto	m <sup>3</sup>	340.0		0
	An SD1	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, pilota strukture	m	120.0		0
	3.244	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37, për pilota	m <sup>3</sup>	64.0		0
	3.289	F V hekur betoni periodik B500C, për pilota	ton	3.1		0
	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37, për shpatullat dhe kollonat e ures	m <sup>3</sup>	170.0		0
	3.289	F V hekur betoni periodik B500C, për shpatulla dhe kollona te ures	ton	38.0		0
	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	100		0
	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m <sup>2</sup>	100		0
<b>SHUMA</b>						-
<b>T.V.SH. 20%</b>						-
<b>VLERA TOTALE</b>						-

Preventivoj  
Ark Luciano Bojaxhiu