

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: Ndertim I varrezave publike Vlloder**

**INVESTITOR: Bashkia Sarande**

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m2	690		0
2		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2970		0
3		Shtrim rruge me beton C 16/20	m3	93		0
4		Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3	75		0
5		Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	225		0
6		Konstruksione metalike te thjeshta (kangjella + Rrethim me tel gadion)	ton	1.9		0
7		F V Zgare Çeliku Ø 4 mm (kuadrate 15cm x 15cm)	ton	1.0		0
				<b>SHUMA 1</b>		<b>0.0</b>
<b>Ndertim Godine sherbimi 1-kat</b>						
1		Shtrese e varfer	m3	1.2		0
2		Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	3.5		0
3		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1		0
4		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2		0
5		Mur tulle	m3	7.8		0
6		Suva brenda dhe jasht mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	78		0
7		Panele metalike per skele	m2	16		0
8		Konstruksione metalike te thjeshta (Konstruksion mbuleses)	ton	0.67		0
				<b>SHUMA 2</b>		<b>0.0</b>
		<b>Shuma 1+2</b>				<b>0</b>
		<b>T.V.SH</b>		20%		0
		<b>Totali</b>				<b>0</b>

Preventivoi

Miratoi