

<b>PREVENTIV I PUNIMEVE</b>						
<b>RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SE CAPALLAREVE DHE VESHTIT, FSHATI SHALES DHE I RRUGES LAZAREC, FSHATI LICAJ</b>						
<b>NJESIA ADMINISTRATIVE SHALES</b>						
<b>BASHKIA CËRRIK</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr. Man</b>	<b>Pershkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi (Leke)</b>	<b>Vlera (Leke)</b>
<b>A</b>	<b>RIKONSTRUKSIONI I RRUGES LAZAREC, FSHATI LICAJ</b>					
<b>1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak. kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,440.00		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,440.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	80.00		
<b>2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	380.00		
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,770.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,470.00		
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	5,270.00		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5,270.00		
6	An	Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina	m2	1,200.00		
<b>3 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	390.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	40.00		

<b>4 - PUNIME PER STRUKTURA, MURE, KANALE</b>						
1	2.258	<u>Nenshtrese zhavori</u>	m3	9.00		
2	3.244	<u>Struktura monolite betoni C 20/25, mure, kanale sipas vizatimeve. pershire kallepet</u>	m3	35.00		
<b>5- PUNIME PER TOMBINO</b>						
1	3.104/a	<u>Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak. kategoria IV, me shk ne mjet</u>	m3	3.50		
2	3.158/1a	<u>Transport dheu me auto deri 1.0 km</u>	m3	3.50		
3	3.364	<u>Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</u>	ml	14.00		
4	2.258	<u>Nenshtrese zhavori, t=10cm</u>	m3	0.60		
5	3.244	<u>Struktura monolite betoni C 20/25, portal, puseta</u>	m3	5.00		
<b>SHUMA A (1 - 5)</b>						
<b>B</b>	<b>RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SE CAPALLAREVE DHE VESHTIT, FSHATI SHALES</b>					
<b>1 - PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426/2	<u>Prishje mur blloqe betoni</u>	m3	67.00		
2	2.426/5	<u>Prishje mure betoni (themeli)</u>	m3	30.00		
<b>2 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.104/b	<u>Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak. kategoria IV, me shk ne mjet</u>	m3	2,140.00		
2	3.158/1a	<u>Transport dheu me auto deri 1.0 km</u>	m3	1,945.00		
3	An.164/1a	<u>Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges. perhapur e ngjeshur me makineri</u>	m3	195.00		
<b>3 - PUNIME PER MURE RRETHUES</b>						
1	2.258	<u>Mbushje me zhavor lumi</u>	m3	9.00		
2	2.110/2	<u>Themel e xokol butobetoni C - 12/15</u>	m3	36.00		

3	2.117/1	<u>Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m</u>	m3	5.40		
4	2.880	<u>Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llac perzier M 15</u>	m3	54.00		
5	2.166	<u>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</u>	ton	0.20		
6	4.300	<u>Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 50x50x3 mm)</u>	ton	0.400		
7	An+3,837	<u>Rrethim me rrjete teli</u>	m2	180.00		

#### 4 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES

1	An.164/1b	<u>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=20cm</u>	m3	1,020.00		
2	3.211	<u>Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri</u>	m2	5,270.00		
3	3.212/b	<u>Shtrese stabilizant t=10cm</u>	m2	4,880.00		
4	3.221/1	<u>Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri</u>	m2	4,200.00		
5	3.224/1	<u>Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri</u>	m2	4,200.00		
6	An	<u>Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina</u>	m2	680.00		

#### 5 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB

1	3.617/1	<u>F V bordura betoni 15x30 cm</u>	ml	940.00		
2	3.243	<u>Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures</u>	m3	75.00		
3	3.An/2t	<u>F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</u>	ml	210.00		
4	An - 23	<u>Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</u>	cope	9.00		
5	An-9	<u>Mbushje me zhavorr mbi tuba</u>	m3	12.00		

#### 6 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE

1	An-9/M3	<u>Mbushje me zhavorr pas mureve</u>	m3	30.00		
2	2.258	<u>Nenshtrese zhavori</u>	m3	16.00		
3	3.244	<u>Struktura monolite betoni C 20/25, kanale,</u>	m3			

<b>7- PUNIME PER TOMBINO</b>					
1	3.104/a	<u>Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak. kategoria IV, me shk ne mjet</u>	m3	28.00	
2	3.158/1a	<u>Transport dheu me auto deri 1.0 km</u>	m3	28.00	
3	3.363	<u>Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni</u>	ml	9.00	
4	3.364	<u>Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</u>	ml	22.00	
5	3.365	<u>Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</u>	ml	18.00	
6	3.366	<u>Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</u>	ml	6.00	
7	2.258	<u>Nenshtrese zhavori, t=10cm</u>	m3	4.50	
8	3.244	<u>Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta</u>	m3	38.00	
		<b>SHUMA B (1 - 7)</b>			
		<u>Shuma (A+B) pa TVSH</u>			
		TVSH %	20%		
		<b><u>Shuma me TVSH</u></b>			