



BASHKIA TIRANE  
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE  
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TE PUNEVE PUBLIKE

**PREVENTIV**

EMERTIMI I OBJEKTIT : RIKOSTRUKSIONI I RRUGES "AGALLAREVE"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

NR.	MANUAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA (Leke)
<b>Punime per lirimim e sheshit</b>						
1	3.7	Shkulje rrenjeve te bimve te vogla	m <sup>2</sup>	230.00		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	3.00		
3	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	5.00		
4	An-48	Prishje struktura prej guri (objekte, kalldrem ekzistues, mure rrethuese egzistues, etj.)	m <sup>3</sup>	5.00		
5	An-49	Prishje struktura prej betoni (trotuare, mure rrethuese egzistues, etj.)	m <sup>3</sup>	228.20		
6	3.353	Mbushje me material te germuar me pare (sistemime te pjeses se majte te rruges )	m <sup>3</sup>	210.00		
7	3.158/5a	Transport me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	233.20		
					<b>Shuma 1</b>	-
<b>Punime Dherash</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	10,143.72		
2	An .164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges , perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	274.15		
3	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m <sup>2</sup>	12,761.56		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	10,143.72		
					<b>Shuma 2</b>	-
<b>Punime te Shtresave Rrugore (Rruga Kryesore )</b>						
1	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave, t=4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	12,761.56		
2	3.222/2	Shtrese binder me granil gure kave, t=6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	12,761.56		
3	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri (mat. i thyer dhe i fraksionuar (0-30)mm)	m <sup>2</sup>	12,761.56		
4	3.207	Shtrese çakelli makinerie t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	12,750.00		
5	3.207	Shtrese çakelli makinerie t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	12,750.00		
6	3.207	Shtrese çakelli makinerie t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	12,750.00		
					<b>Shuma 3</b>	-
<b>Punime te Shtresave Rrugore - Rruge me shtresa betoni (Rakordimet Nr.1 ÷ Nr.5 )</b>						
1	An.49	Prishje shtrese ekzistuese betoni	m <sup>3</sup>	82.20		
2	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	103.50		
3	An .164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges , perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	107.40		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per shtresen rrugore	m <sup>3</sup>	95.20		
5	3.287	F.V. hekur betoni periodik ø 6-10 mm	ton	1.878		

6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri (mat. i thyer dhe i fraksionuar (0-30)mm)	m <sup>2</sup>	476.00		
					<b>Shuma 4</b>	-
<b>Punime te Shtresave Rrugore - Rruge me shtresa asfaltike (Rakordimet Nr.6 ÷ Nr.15 )</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	77.34		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, t=4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	489.30		
3	3.222/1	Shtrese binder me granil gure kave, t=5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	489.30		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15 cm perhapur e ngjeshur me makineri (mat. i thyer dhe i fraksionuar (0-30)mm)	m <sup>2</sup>	489.30		
5	An .164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges , perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	12.50		
					<b>Shuma 5</b>	-
<b>Punime per Trotuaret</b>						
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>2</sup>	215.50		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	2,154.80		
3	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,154.80		
4	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10 cm (Per bordurat)	m <sup>2</sup>	3,039.80		
5	3.617/1	F.V. Bordura betoni (15x30) cm	ml	1,332.40		
6	3.618	F.V. Bordura betoni (20x35) cm	ml	4,184.00		
7	3.628	Shtrese llaç çimento 2cm (poshte bordurave)	m <sup>2</sup>	1,036.70		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksime bordure)	m <sup>3</sup>	413.30		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kunete anesore)	m <sup>3</sup>	152.20		
					<b>Shuma 6</b>	-
<b>Punime per ndertimin e murit gravitar h =1.5 m</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	37.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	37.50		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	60.00		
4	3.247	Beton C 25/30 per murin mbajtes	m <sup>3</sup>	22.10		
5	An.55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	15.00		
6	An - 1	F V tub PVC Ø 110 mm	ml	6.30		
7	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>	2.20		
8	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	0.675		
					<b>Shuma 7</b>	-
<b>Punime per ndertimin e mureve mbajtes Beton / Arme h =1.85m</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	89.30		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	89.30		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	66.10		
4	3.247	Beton C 25/30 per murin mbajtes	m <sup>3</sup>	24.80		
5	An.55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	17.00		
6	An - 1	F V tub PVC Ø 110 mm	ml	9.10		
7	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>	3.60		
8	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0.49		
9	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	1.39		

					<b>Shuma 8</b>	-
<b>Punime per ndertimin e mureve mbajtes Beton / Arme h =2.6 m</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	152.30		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	152.30		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	118.40		
4	3.247	Beton C 25/30 per murin mbajtes	m <sup>3</sup>	41.20		
5	An.55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	21.00		
6	An - 1	F V tub PVC Ø 110 mm	ml	14.00		
7	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>	5.50		
8	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0.78		
9	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	2.04		
					<b>Shuma 9</b>	-
<b>Punime per ndertimin e mureve mbajtes Beton / Arme h =4 m</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	1,447.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	1,447.60		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	889.20		
4	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m <sup>3</sup>	432.40		
5	An.55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	94.00		
6	An - 1	F V tub PVC Ø 110 mm	ml	63.00		
7	3.247	Beton C 25/30 per murin mbajtes	m <sup>3</sup>	345.00		
8	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>	33.80		
9	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0.376		
10	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	25.474		
					<b>Shuma 10</b>	-
<b>Punime per ndertimin e murit mbajtes gravitar h =1.8 m</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	850.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	850.00		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	807.50		
4	3.244	Beton C 20/25 per murin prites	m <sup>3</sup>	321.30		
5	An.55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	170.00		
6	An - 1	F V tub PVC Ø 110 mm	ml	75.00		
7	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>	27.20		
8	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	8.84		
					<b>Shuma 11</b>	-
<b>Punime per ndertimin e murit mbajtes me gabion</b>						
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	402.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>	402.60		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m <sup>3</sup>	157.00		
4	3.184/a	Shtrese zhavorr lumi t=30 cm	m <sup>2</sup>	80.00		
5	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m <sup>3</sup>	28.80		
6	3.331	Gabiona me rrjete teli dhe gur kave 1x1x1	m <sup>3</sup>	80.00		
7	3.333	Gabiona me rrjete teli dhe gur kave 1x1x2	m <sup>3</sup>	200.00		
					<b>Shuma 12</b>	-

		Punime per rindertimin e mureve rrethues				
1	3.122/b	Germim shkemb I coptuar me ekskavator 0.5 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>		176.80	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto ÷ 5km	m <sup>3</sup>		176.80	
3	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m <sup>3</sup>		66.30	
4	3.243	Beton C 16/20 per murin rrethues	m <sup>3</sup>		168.00	
5	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15	m <sup>3</sup>		9.90	
6	3.242	Beton C 12/15 per shkallet e reja te betonit	m <sup>3</sup>		3.50	
7	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton		6.547	
8	2.880	Ndertim mur me blloqe betoni t = 20	m <sup>3</sup>		211.90	
					<b>Shuma 13</b>	-
		Punime ne kanalizimet e ujrave te bardha				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>		893.50	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>		893.50	
3	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m <sup>3</sup>		388.50	
4	An.9	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>		349.60	
6	An-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope		83.00	
7	An - 2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 150 cm, me kapak gize	cope		9.00	
8	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400 mbi shtrese betoni	ml		40.00	
9	3.An/1t	F.V. Tuba HDPE të Brinjura SN 8 Dj 315 mm	ml		1,681.67	
10	3.An/2t	F.V. Tuba HDPE të Brinjura SN 8 Dj 400 mm	ml		260.70	
					<b>Shuma 14</b>	-
		Punime Kryesore dhe te pjesshme ne Rrjetin e Ujesjellesit				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>		231.30	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>		231.30	
3	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m <sup>3</sup>		104.10	
4	An.9/M3	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>		104.10	
5	2.576	Pusete betoni parapergatitur 1x1.5x1.5	cope		1.00	
6	An - 3	Aparat ujemates	cope		10.00	
7	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90 mm, t = 6.7mm, PN 10	ml		750.00	
8	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 10	ml		406.50	
					<b>Shuma 15</b>	-
		Punime ne kanalizimet e ujrave te ndotura dhe ndertimin e dekantuesit				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>		394.20	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>		394.20	
3	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m <sup>3</sup>		144.50	
4	An.9/M3	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>		262.80	
5	An-20	Pusete b/a 80 x 80, h = 150 cm	cope		23.00	
6	3.An/1t	F.V. Tuba HDPE të Brinjura SN 8 Dj 315 mm	ml		657.00	
7	An-6	Tub PVC Ø 250 per lidhje te jashteme me banoret	ml		110.00	
8	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400 mbi shtrese betoni	ml		11.00	

9	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( per Dekantuesin )	m <sup>3</sup>	390.00		
10	3.353	Mbushje me material te germuar me pare ( per Dekantuesin )	m <sup>3</sup>	280.00		
11	3.247	Beton C 25/30 ( per Dekantuesin )	m <sup>3</sup>	34.00		
12	3.242	Shtrese beton I varfer C 12/15 ( per Dekantuesin )	m <sup>3</sup>	3.44		
13	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm ( per Dekantuesin )	ton	0.11		
14	3.289	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12mm ( per Dekantuesin )	ton	4.11		
15	2.575	Pusete betoni parapergatitur 1x1x1.5	cope	1.00		
16	2.197	Hidroizolim me emulsion 2 k.katr ( per Dekantuesin )	m <sup>2</sup>	67.20		
					<b>Shuma 16</b>	-
<b>Punime te Ndricimit Rrugor dhe linjat rezerve</b>						
<b>1. Kuadri elektrik i ndricimit</b>						
1	an E-1.1	F.V. Kasete G L600 15M	cope	1.00		
2	an E-1.2	F.V. Porte transp.15M G.	cope	1.00		
3	an E-1.3	F.V. Guida app. mod G	cope	3.00		
4	an E-1.4	F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	3.00		
5	an E-1.5	F.V. Kapak ballor i plote 3M	cope	1.00		
6	an E-1.6	F.V. C40N 3P+N C 40A 6000A	cope	1.00		
7	an E-1.7	F.V. C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		
8	an E-1.8	F.V. iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.00		
9	an E-1.9	F.V. STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.00		
10	an E-1.10	F.V. C40N 3P+N C 10A 6000A	cope	1.00		
11	an E-1.11	F.V. Vigi C40 sing. 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	2.00		
12	an E-1.12	F.V. ICT 4NA 20A comando 230,240Vca	cope	2.00		
13	an E-1.13	F.V. C40N 3P+N C 20A 6000A	cope	4.00		
14	an E-1.14	F.V. PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1.00		
15	an E-1.15	F.V. IC2000P+ 2,2100 lux24h+7g1C42mem	cope	1.00		
16	an E-1.16	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjitha aksesoret e nevojshme	cope	1.00		
<b>2. Kablo dhe percjelles impianti i instalimeve te ndricimit</b>						
17	an. E-2.1	F.V. Bazament shtylle + puseta plastike 30x30x30cm komplet (germim, shtrese rere, veshje betoni, bazament betoni, puseta).	cope	105.00		
18	an. E-2.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x25 mm2	ml	1,250.00		
19	an. E-2.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x16 mm2	ml	980.00		
20	an. E-2.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x10 mm2	ml	10.00		
21	an. E-2.11	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2	ml	880.00		
22	an. E-2.14	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje.	cope	10.00		
23	an. E-2.15	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje.	cope	105.00		
24	an. E-2.17	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	800.00		
25	an. E-2.18	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,	ml	130.00		
26	an. E-2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 40 mm, me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	100.00		
27	an. E-2.20	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	50.00		
28	an. E-2.21	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 80 mm, me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	2,200.00		
29	an. E-2.22	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 110mm, me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	20.00		

30	an. E-2.23	F.V. Pusete elektrike me kapak te forte dhe dimensione 40x40x40 cm	cope	2.00		
31	an. E-2.24	F.V. Puseta elektrike 0,6 x 0,6 x0,6 m me kapak metalik giz.	cope	3.00		
32	an. E-2.25	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	110.00		
33	an. E-2.26	F.V. Percjelles bakri i zhveshur 1x 50mm2	ml	120.00		
34	an. E-2.27	F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm2	ml	50.00		
35	an. E-2.28	F.V. Kapikorda bakri Cu. S = 10 - 50 mm2	cope	50.00		
36	an. E-2.29	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	528.00		
		<b>Linjat rezerve</b>				
37	an. E-2.20	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithes alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	2,109.00		
38	an. E-2.20	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithes alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-telefon	ml	2,109.00		
39	an. E-3.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200mm, me te gjithes alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Tension i Ulet	ml	2,116.00		
40	an. E-3.2	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200 mm, me te gjithes alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Tension i Mesem	ml	2,116.00		
41	an. E-3.3	F.V. Tub metalik me te gjithes alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	30.00		
42	an. E-3.4	F.V. Pusete elektrike 60x60x60cm	cope	63.00		
43	an. E-3.5	F.V. Pusete telefonike dhe fiber optike 60x60x60cm	cope	60.00		
		<b>Ndricimi</b>				
44	an. E-4.1	F.V. Ndricues Led Temperaturat e punes (-30+35°C) Jetegjatesia 100 000 ore pune Shkalla e mbrojtjes: IP66, IK 08 Temperatura e ngjyres: 4000K Shperndarja e fluksit: asimetric :	cope	105.00	25,000.0	2,625,000
45	an. E-4.2	F.V. Shtylle konike , komplet me nje krahe Lartesi 6m, D-440mm, d-90mm Shtylle e brendshem metalike e veshur me shtrese alumini te derdhur Dritare inspektimi alum i derdhur , komplet me suportte siguresash, 2 siguresa, 16A, bllok terminalesh te levizshme me seksion 16 mm2 . Dimensions: 2500x6640mm ø440	cope	105.00	23,000	2,415,000
					<b>Shuma 17</b>	
<b>Punime sinjalistike</b>						
1	An 100	Tabele rrethi "detyrim, ndalim" normale D=60	cope	7.00		
2	An 105	Tabela trekendore e vogel A=60	cope	31.00		
3	An 121	Pervijus per ishuj trafiku	cope	1.00		
4	An 57	Sinjale emer rruge L x H 60x20	cope	2.00		
5	An 96	Tabela "Stop" tetekendore e vogel A-B 60-20	cope	14.00		
6	An 88	Panel plotesues per tabela trekendore e normale me 80x27	cope	10.00		
7	An 47	Tabele katrore e vogel me A=40	cope	18.00		
8	An 123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor 12 cm (paste)	ml	6,333.00		
9	An 2	Guardrail N2 anesore + akseoret	ml	37.00		

10	An 143	Boje bikomponente paste per vizat e bardha te kembesoreve	m <sup>2</sup>	54.00		
11	An 35	Parapet l njeanshem per beton( Ø 60 )+ akseoret	ml	94.00		
12	An 149	F.V kurriz artificiale h= 5cm	cope	6.00		
					<b>Shuma 18</b>	-
<b>Shuma Totale 1+2+3+.....18</b>						
					<b>LEKE</b>	
					<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>LEKE</b>
					<b>Shuma</b>	<b>LEKE</b>
					<b>T.V.SH-ja 20 %</b>	<b>LEKE</b>
					<b>VLERA TOTALE</b>	<b>LEKE</b>
<p>Shenim : Ky preventiv eshte hartuar duke u bazuar ne cmimet e Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 .Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.</p>						