



BASHKIA LIBRAZHË

MIRATOI:  
KRYETARI I BASHKISË  
KASTRIOT GURRA

## PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT ÇERÇAN"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
		<b>I - Punime prishje</b>				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	27.00		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	15.00		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	25.00		
5	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	72.00		
		<b>Shuma - I</b>				
		<b>II - Punime në trupin e rrugës</b>				
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi >2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	2,814.57		
2	3.An	Skarifikim shtresë asfalti me makineri	m2	75.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,287.41		
4	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,527.16		
5	3.211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,013.40		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5,901.00		
7	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	5,620.00		
8	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5,620.00		
10	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën kunetë)	m3	85.00		
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kunetë)	m3	76.50		
		<b>Shuma - II</b>				
		<b>IV - Punime për kanalet kulluese</b>				
1	2.258	Nënshtresë zhavori 10 cm nën kanal	m3	186.83		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën kanal)	m3	186.83		
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 t=10cm (veshja e kanalit)	m3	390.83		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8.95		
		<b>Shuma - IV</b>				

<i>Nr.</i>	<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	
		<b>V - Punime sinjalistike</b>				
1	An125	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, Termoplastike	ml	4,420.00		
		<b>Shuma - IV</b>				
		<b>Shuma ( I ~ VII )</b>				
		Fond rezervë 5%				
		<b>Shuma</b>				
		TVSH 20%				
		<b>SHUMA TOTALE</b>				

Përgatitur nga NET-GROUP sh.p.k

Valter BEGAJ

---

Administratori