

PREVENTIV

OBJEKTI : K.U.Z NJESITE ADMINISTRATIVE 2022

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		K.U.Z FSHATI BREGAS				
1	2.25	Germim dheu me esk me zinxhir b-2 m 0.5 m3 kateg III,shk ne mjet	m3	1570		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.der i 1 km	m3	200		
3	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	790		
4	3.An/1t	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315mm	ml	835		
5	3.An/2t	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=400mm	ml	400		
6	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar d=200mm (lidhje familjare)	ml	135		
7	2.575	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	47		
8	An-18	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	45		
9	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m3	400		
10	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik (mbi tubo)	m3	600		
11	2.30	Germim mbeturina gurore me esk me goma b-2 m kateg III,shk ne mjet	m3	2350		
12	2.37/1a	Trasport material ndertimi,dheu me auto.der i 1 km	m3	2350		
13	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim ngjeshje mbeturina gurore me rul(ne rruge)	m3	2350		
14	An	Prerje asfalti	ml	850		
15	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	520		
16	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni+sperkatje t =5cm	m2	520		
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		TOTALI				

