

PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIV I PUNIMEVE
I RISHIKUAR

“Rehabilitimi i Emergjencës Civile – Shkarja Selitë”

Nr.	Nr. Anal.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (Lekë)	Vlera (Lekë)
I - PUNIME NË TRUPIN E RRUGËS						
SHTRIM ME ASFALT (RRUGËT)						
1	An	Skarifikim shtresë asfalti me makineri	m ²	203.00		
2	3.211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	203.00		
3	3.211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	203.00		
4	3.212/c	Shtresë stabilizant t=15cm	m ²	203.00		
5	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m ²	203.00		
6	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	203.00		
					Shuma I	
II - PUNIME PËR MURE						
MURE MBAJTËS						
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (për mure)	m ³	182.00		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm	ton	4.00		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshëm Ø12mm	ton	13.70		
4	An.164/1b	Mbushje me çakëll	m ³	351.00		
5	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m ³	125.00		
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfër poshtë murit)	m ³	7.00		
7	3.209	Shtresë çakëlli mbeturine nën mure, t=10cm	m ²	80.60		
8	An-1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø75	ml	50.00		
9	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet	m ³	1,700.00		
10	An.164/1a	Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m ³	690.00		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	930.00		
					Shuma II	
III- PUNIME SINJALISTIKE						
1	An142	Bojë bikoponente (sprajt) (vizimi anësor 15 cm)	m ²	20.00		
2	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m ²	225.00		
					Shuma III	
					Shuma I - III	
					TVSH 20%	

	<i>Shuma me TVSH</i>
	<i>Fondi rezervë 5%</i>
	<i>Shuma totale</i>