



BASHKIA E TIRANES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët "Fabrika e Qelqit", "Konferenca e Pezës", "Besim Alla" dhe "Jorgo Panajoti", Faza II.

FAZA: PROJEKT ZBATIM

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (perfshire transportin)	m ³	411.00		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m ³	620.00		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m ³	1,595.00		
4	2.426.4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m ³	370.00		
5	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	46.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	7,894.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	7,163.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	746.00		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	11,655.00		
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	11,665.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	12,064.00		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	3,850.00		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	277.00		
	An3/M3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	64.00		
9	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	23.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	4,066.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	1,541.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	3,792.00		
	3.205	Shtrese cakell t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	544.00		

4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,214.00		
	3.205/1	Shtrese cakelli t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	35.00		
	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	55		
	an.23	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	cope	11		
				Shuma 3		
4- SPOSTIM I RRJETIT ELEKTRIK TE SHPERNDARJES TM/TU						
1	an.14	Demontim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kv, me traktor dhe me autovinç	cope	17.00		
2	an.15	Montim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kV me autovinç dhe traktor.	cope	17.00		
3	an.16	Demontim percjellesi Al 3 fije 35 mm2 ne shtylle	km	0.20		
4	an.17	Shtirrije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m ²	km	0.20		
5	an.18	Demontim kablli ABC 70 mm2 ekzistues	ml	110.00		
6	an.19	F.V Kabull ABC 70 mm2	ml	110.00		
				Shuma 4		
5- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	295.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	295.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	1,470.00		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	92.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	59.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm2	km	0.23		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm2	ml	1,333.00		
8	an.12	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	195.00		
9	an.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm2	ml	103.10		
10	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m ³	294		
11	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m ³	27.00		
12	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4.00		
13	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	59.00		
				Shuma 5		
6- NDRICUESAT						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	66.00		
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem	cope	66.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.53		
				Shuma 6		
7- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	656.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	518.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	145.00		

4	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	2,929.00		
5	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	155.00		
6	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	2,175.00		
7	2.261	Shtrese rere	m ³	184.00		
8	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	563.00		
9	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	24.00		
10	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	66.00		
				Shuma 7		
8- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	5,214.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	4,595.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	670.00		
	2.261	Shtrese rere	m ³	105.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	2,610.00		
4	An-1/M3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	35.00		
5	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	138.00		
6	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	1,211.995		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	2,795.00		
8	2.554	F.V tuba b/a Ø 400 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	477.00		
9	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	790.00		
10	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	250.00		
				Shuma 8		
9- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	6,163.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m ²	763.72		
3	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	23.00		
4	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	11.00		
5	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	8.00		
6	An.96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	8.00		
7	An105/M3	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	7.00		
				Shuma 9		
10- PUNIME PER MURIN RRETHUES (L=1026.5 ml)						
1	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	39.00		
2	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m ²	41.00		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	m ³	15.40		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	75.00		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	28.71		
6	2.860	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	225.00		
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	13.34		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.13		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	93.38		
10	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	1950.35		
				Shuma 10		

11- PUNIME PER MURIN MBAJTES (L=96.0ml)						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	17.00		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	151.00		
3	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.99		
4	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.55		
5	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	118.08		
					Shuma 11	
1	PUNIME INFRASTRUKTURE RRUGORE (SHUMA A)					
2	PUNIME UJESJELLES KANALIZIME (SHUMA B)					
3	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)					
5	SHUMA (1+2+3)					
6	FONDI REZERVE				3%	
7	SHUMA (5+6) PA TVSH					
8	TVSH				20%	
SHUMA TOTALE (7+8)						