

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE NE LAGJEN 11 NENTORI
INVESTITOR: BASHKIA ELBASAN

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Muç Shqiptari"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	209		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat,trotuaret me beton ,tubot e PUB-se dhe KUZ-se)	m3	45		
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	256		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	12		
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	66		
3	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3		
4	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	7		
5	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	4.0		
6	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144		
7	3.240	Shtirse betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	447		
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	447		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	447		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	447		
					SHUMA-3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	45		

2	3.620	Trotuar me 6 cm beton me pllaka betonele autoblokuese t=5 cm	m2	487		
3	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	13		
4	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	507		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe neper perimetrin e trotuarit me pllaka	m3	1.1		
					SHUMA-4	
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	185		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	25		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	110		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	185		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	8		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	8		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	185		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	8		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	8		
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	8		
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	8		
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	8		
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	19		
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
17	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	8		
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	16		
19	An	Tarife Energjie	leke	1		
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	12		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	12		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	170		
3	2.An	F.V Puseta kontrolli 4 0,8x0,8x1 M betoni	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	170		
					SHUMA-6	
		Shuma - C				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
		RRUGA "Hamit Mullisi"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				

1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e forte.	m3	110		
	2.37/5a	Transport dheu	m3	110		
			leke			
NDERTIMI I KUZ						
1	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	135		
2	3.An-1	Ndertim puseta betoni $H=2.5-3$ m, $D=1$ m + kapak gize	cope	3		
3	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi $t=30$ cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	252		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo $t=7$ cm	m3	4.7		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri (gjurma e KUZ-se)	m2	68		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	68		
3	3.205	Shtrese zhavori lumi $t=10$ cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar)	m2	324		
4	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	324		
					SHUMA-3	
Shuma - D						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Defrimi"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	65		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak(pusetat,dhe tubot e PUB-se)	m3	1		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	66		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar $D_n=200$ mm (per ujrat e shiut)	ml	2		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40×40 cm, $h = 100$ cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi $t=30$ cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me $t=5$ cm)	m2	5		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo $t=7$ cm	m3	0.1		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						

1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar)	m2	280		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	280		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	105		
2	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	60		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	105		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	105		
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4		
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
14	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5		
PUNIME INTERNETI						
	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	105		
2	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	105		
					SHUMA-4	
Shuma - E						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Haxhi Curri"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	56		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	58		
			leke		SHUMA-1	

NDERTIMI I PUB						
1	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	6.0		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
3	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)	ml	2		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1		
			leke			SHUMA-2
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	272		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	272		
						SHUMA-3
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	100		
2	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	60		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	100		
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4		
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
14	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5		
PUNIME INTERNETI						
	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15		
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	100		
2	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
3	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
						SHUMA-4
		Shuma - F				

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Fejzulla Guranjaku"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	131		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	133		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ-se						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut dhe lidhje familjares)	ml	12		
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	76		
3	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3		
5	2.An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6		
6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144		
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	310		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	310		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	20		
2	4.142/2.29	F.V ne toke c armuar,me izolim gome 4x4mm ²	ml	90		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	90		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm ² l shveshur	m	4		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		

13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	8		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90		
					SHUMA	
Shuma - G						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "Ali Baushi"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	86		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	88		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut dhe lidhje familjaresh)	ml	1		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	1		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.04		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	430		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	430		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	90		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	70		

3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	160		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	5		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	90		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur	m	5		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5		
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5		
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5		
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5		
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
17	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	5		
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
19	An	Tarife Energjie	leke	1		
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90		
					SHUMA	
Shuma - H						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
RRUGA "EMIN HAXHIMUSAI"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	130		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	132		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ-se						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut dhe lidhje familjares)	ml	12		
2	2.553	F.V tuba betoni ϕ 300 mm	ml	76		
3	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3		

5	2.An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6		
6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1		
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144		
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	325		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	325		
					SHUMA-3	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	100		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	50		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	60		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	160		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	4		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1		
5	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90		
					SHUMA	
Shuma - I						

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "VELI MISIRLIU"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	225		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	25		
4	2.An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1		
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	252		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)	ml	3		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	3.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	414		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	414		
3	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5cm	m2	362		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	362		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	362		
					SHUMA-3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	129		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	93		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	7.0		
5	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	52		
					SHUMA-4	
PUNIME ELEKTRIKE						

1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	70		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	30		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	50		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	3		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	100		
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	3		
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	3		
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	3		
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	3		
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	3		
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	100		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1		
5	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100		
					SHUMA	
		Shuma - J				
		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "SPIRO GJINI"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges+sheshi)	m3	425		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	38		
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	468		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				

1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrak e shiut)	ml	21		
2	2 An - 22	Pusetet b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	5.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	20		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.7		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME NE TRUPIN E RRUGES						
1	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	564.0		
2	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=15 cm bazamenti	m3	85.0		
3	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	2.6		
4	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblokuese t=8cm)	m ²	564.0		
5	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	12.0		
					SHUMA-3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	216		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	80		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	3.2		
					SHUMA-4	
PUNIME NE SHESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	110		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (rrugicat me beton me ngjyre dhe sheshi me rere)	m2	312		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen rrugicat me beton me ngjyra)	m2	125		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura	m3	1.7		
5	Kontrate	F.V. Shtrese Betoni M-250 T=10cm me ngjyra sipas projektit shtruar me helikopter	m ³	10.8		
6	3.643	Siperfaqe qe mbillet me bar	m2	160		
7	3.An-164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	34		
	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm (2 shtresa)	m2	328		
					SHUMA-5	
PUNIME PER NDERTIMIN E STOLAVE (10 cope)						
Nr	Analiza	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.4		
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	1.8		

3	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	2.6		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
5	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	10.4		
6	2.4	Boje vaji siperfaqe druri	m2	212		
					SHUMA-6	
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	140		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	50		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	80		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	190		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	7		
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	140		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur	m	5		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5		
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5		
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	7		
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5		
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	2		
17	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	5		
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
19	An	Tarife Energjie	leke	1		
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10		
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	140		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	140		
					SHUMA-7	
		Shuma - K				
		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "BRIGADA E II SULMUESE"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		

2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	190		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	32		
4	2.An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1		
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	224		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	2		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	4		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	2		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME NE TRUPIN E RRUGES						
1	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm	m2	444		
2	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti	m3	44.0		
3	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	1.2		
4	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblokuese t=8cm)	m ²	444.0		
5	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	9.0		
					SHUMA-3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	296		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	56		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	100		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	4.4		
					SHUMA-4	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm ²	ml	235		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm ²	ml	80		
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	200		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	300		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	7		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	7		

7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	230		
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	7		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	7		
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	7		
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	7		
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	7		
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20		
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	2		
17	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	7		
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	30		
19	An	Tarife Energjie	leke	1		
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	20		
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	230		
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	180		
					SHUMA	
Shuma - L						
SHUMA C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M						
Fond rezerve 5 %						
					Shuma	
T.V.SH. 20 %						
Totali I ndertimit					Shuma	