



**BASHKIA TIRANË**  
**DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE**

**PROJEKT- ZBATIM**  
**PREVENTIV I PUNIMEVE**

**PËR REALIZIMIN E STUDIM - PROJEKTIMIT: Objekti: "Rikualifikim i bllokut "Lord Bajron Riza Cuka Pandi Dardha Dritan Hoxha"**

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I - PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport (kuneta, bordura, beton trotuarez,shkalle,rampa etj)	m <sup>3</sup>	1662.00		
2	2.426/6	Prishje struktura betonarmeje + transport	m <sup>3</sup>	55.00		
3	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose bloqe + transport	m <sup>3</sup>	85.00		
4	2.426/5	Prishje struktura betoni + transport	m <sup>3</sup>	25.00		
5	An-R.1	Çmontim bordura ekzistuese + transport	ml	50.00		
6	An-R.2	Spostim Linje Tensioni (nentokesore)	ml	20.00		
7	An-R.3	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni	cope	2.00		
8	An-R.4	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonice	cope	2.00		
9	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	460.40		-
					<b>Shuma I</b>	
<b>II - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3431.00		
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	126.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	3557.00		
4	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m <sup>2</sup>	4029.00		
5	An-R.9	Prerje asfalti ekzistues + transport	ml	1380.00		
6	An	Skarifkimi shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	9947.70		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	805.80		
8	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15cm)	m <sup>2</sup>	4029.00		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	7281.00		
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m <sup>2</sup>	7281.00		
11	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	11053.00		
					<b>Shuma II</b>	
<b>III - PUNIME PER TROTUARET DHE KUNETAT</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	2817.00		
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	146.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	2963.00		
<b>1 Trotuari Beton i lare me guraleca</b>						
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	1054.80		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	10548.00		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	52.74		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (t=10cm)	m <sup>3</sup>	1054.80		
6	An-Nr.1	Shtrese beton i lare, C25/30, me guraleca dhe ngjyre, t=10cm	m <sup>2</sup>	10548.00		
7	An-Nr.7	F.V. Flete metalike me spesor 5mm, t=20cm	ml	1720.00		
<b>2 Trotuari Pllake Betoni</b>						
8	An-R.5	Shtrese zhavori, t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	840.00		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>3</sup>	1350.00		
10	An. Nr.-2	Shtrese granili (t=8 cm)	m <sup>3</sup>	108.00		
11	An. Nr-3	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare (30x30cm)	m <sup>2</sup>	1350.00		
<b>3 Kuneta betoni</b>						
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (beton i varfer poshte kunetes)	m <sup>3</sup>	243.40		
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	361.00		
<b>4 Bordure Betoni</b>						
14	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	4368.00		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordurave)	m <sup>3</sup>	177.88		
16	3.617/1	F.V. Bordure betoni M-250 20x30cm	ml	450.00		
17	An-R.6	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	430.00		
					<b>Shuma III</b>	-
<b>IV- PUNIME PER MURET DHE SHKALLET</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	3.00		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per shkallet + bordurat e larta)	m <sup>3</sup>	3.00		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.68		
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	2.00		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	1.80		
7	3.209	Shtrese çakelli mbeturine nen mure, t=10cm	m <sup>2</sup>	18.00		
8	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m <sup>2</sup>	25.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (lyerja e shkalleve)	m <sup>2</sup>	50.00		
					<b>Shuma IV</b>	-
<b>V- PUNIME PER RRJETIN E KUSH</b>						

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	437.00		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	447.00		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	439.20		
5	An. Nr.H-1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	765.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	465.00		
7	An. Nr.H-3	Ndertim puseta shiu 60x40cm, h=1-2.5m me kapak kompozit	cope	82.00		
					<b>Shuma V</b>	-
<b>VI - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	676.00		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10.00		
3	An-R.7	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistues	cope	18.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	704.00		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	336.50		
6	An. Nr.H-1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	1152.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35.00		
8	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=400 mm	ml	220.00		
9	An. Nr.H-2	Ndertim puseta betoni D=0.8m, H=1.5-2.5m + kapak gize	cope	54.00		
10	An-R.8	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (1.5-2.5)m + kapak gize	cope	12.00		
					<b>Shuma VI</b>	-
<b>VII - PUNIME PER M.N.Z DHE UJESJELLES</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	424.60		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	35.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	459.60		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim)	m <sup>3</sup>	220.00		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	218.80		
6	An. Nr.Z-1	F.V hidrant Ø 80 mm mbitokesor + rakorderi	cope	26.00		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	969.00		
8	An. Nr.Z-2	Ndertim pusete betoni kontrolli 1x1x1.5m + rakorderi	cope	5.00		
9	An. Nr.Z-3	Ndertim puseta kontrolli betoni 1x1.5x1.5m + rakorderi	cope	1.00		
					<b>Shuma VII</b>	-
<b>VIII- PUNIME PER RRJETIN ELEKTRIK</b>						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	815.22		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	80.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	895.22		
<b>1</b>						
<b>Kuadri elektrik PN-1-2-3</b>						
1	E-1.1	F.V. Kasete paneli G L600 21M	cope	3.00		
2	E-1.2	F.V. Kapak transparent paneli 21M Prisma G.	cope	3.00		
3	E-1.3	F.V. Drejtues kabllosh	cope	12.00		
4	E-1.4	F.V. Kapak ballor modulare 5M	cope	3.00		
5	E-1.5	F.V. Kapak ballor 1M	cope	3.00		
6	E-1.6	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	12.00		
7	E-1.7	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	3.00		
8	E-1.8	F.V. Automat diferencial Vigl iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	3.00		
9	E-1.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	12.00		
10	E-1.10	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	3.00		
11	E-1.11	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	3.00		
12	E-1.12	F.V. Llampe siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	12.00		
13	E-1.13	F.V. Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	3.00		
14	E-1.14	F.V. Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	3.00		
15	E-1.15	F.V. Rele ndricimi krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	12.00		
					<b>Shuma</b>	
<b>2</b>						
<b>Linjat rezerve</b>						
1	E-2.1	Pusete per linjat rezerve, telefonine dhe fibren optike 60x60x60cm	cope	110.00		
2	E-2.2	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 110mm, me te gjithes aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	8736.00		
3	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	250.00		
4	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	10.00		
5	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	210.00		
6	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	210.00		
7	2.261	Mbushje me rere	m3	10.00		
8	2.575	F.V. Puseta betoni me Kap. Gize100x100x150 per L.Rezerve	cope	5.00		
					<b>Shuma</b>	
<b>3</b>						
<b>Telefoni + Fiber optike</b>						
1	E-3.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithes aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	13104.00		
2	E-2.1	Pusete per linjat rezerve, telefonine dhe fibren optike 60x60x60cm	cope	110.00		
3	E-3.2	F.V. Tub metalik me te gjithes aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	240.00		
					<b>Shuma</b>	
<b>4</b>						
<b>Ndricimi</b>						
1	An E- 4.1	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	cope	2.00		
2	An E- 4.2	F.V. Shtylla ndricimi H=4.8ml me ndricues Led 60W (perfshire gjithes aksesoret e nevojshem)	cope	69.00		

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
3	An E- 4.3	F.V. Shtylle ndricimi H=7.8ml me ndricues Led 60W (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem)	cope	39.00		
4	E-3.2	F.V. Tub metalik me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	4383.00		
5	E-3.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	4368.00		
6	An E- 4.4	F.V. Puseta elektrike 40 x 40 x 40 cm me kapak metalik giz.	cope	17.00		
					<b>Shuma</b>	
		<b>Punime per ndricimin e "Ruges se tregut"</b>				
1	3.An/18	F.V. Shtylle metalike per ndricim H=8.8ml, d=163mm (H=8m+0.8m inkastrim).	cope	9.00		
2	An EI-1	F.V. Ndricues LED 100W	cope	9.00		
3	An EI-2	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	9.00		
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	9.00		
5	3.An/pp	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm kapak i forte	cope	9.00		
6	4.150/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	70.00		
7	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	30.00		
8	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x2.5mm2	ml	25.00		
9	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x2.5mm2	ml	90.00		
10	4.150/4	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x4mm2	ml	160.00		
11	4.149/7	F.V. Tel Cu 16mm2 i veshur	ml	35.00		
12	3.654	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml	220.00		
13	3.654/1	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	230.00		
14	Man.3 An 17	F.V. Kuader komandimi per ndricimin rrugor me fotoelemet	cope	1.00		
15	An EI-3	F.V. Kasete shperndarese	cope	1.00		
16	An EI-4	F.V. Mates energjie	cope	1.00		
17	3.238	F.V Beton M 100 per veshje tubacionesh	m3	2.00		
18	3.240	F.V Beton M 200 per fiksimin e shtyllave	m3	2.00		
19	3.652	F.V. Tub plastik d=200mm	ml	20.00		
20	2.575	F.V. Puseta betoni me Kap. Gize100x100x150	cope	1.00		
					<b>Shuma</b>	
					<b>Shuma totale VIII</b>	-
<b>IX- PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An143	Boje bikomponente (paste)	m <sup>2</sup>	1147.00		
2	AN158	F.V. Tabela 60x60cm katrore	cope	17.00		
3	An97	F V tabela rrugore STOP	cope	14.00		
4	An148	F.V.kurrize artificiale h =3cm	cope	30.00		
5	An153	F V reflektor asfalti (sy mace)	cope	250.00		
6	3.An-34	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=60cm ("Rruga e tregut")	cope	11.00		
					<b>Shuma IX</b>	-
<b>X- PUNIME GJELBERIMI + MOBILIM URBAN</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	1170.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1170.50		
3	An-Nr 5	Mbushje me dhe vegjetal	m <sup>3</sup>	1200.50		
4	3.643	Mbjedhje Bari	m <sup>2</sup>	1957.00		
5	An. Nr.4	Stola te jashtem, beton C20/25 veshur me kurosanit dhe ulyse me ristela derrase	cope	44.00		
6	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	10.00		
7	An164	F.V mbjellje peme dekorative (peme bliri, kumbulla,mimoza)	cope	269.00		
8	An. Nr.6	FV Kosha mbeturinash dekorativ	cope	68.00		
					<b>Shuma X</b>	
					<b>Shuma totale ( I-X)</b>	
					<b>Fondi rezerve 3%</b>	
					<b>Shuma pa tvsh</b>	
					<b>TVSH 20%</b>	
					<b>Shuma totale me tvsh</b>	



**"STITUTI DEKLIADA ALB" sh.p.k**

Rruga "Ukraina e lire", Pll.Teknoprojekt, Kt.10, Ap.9

dekliadaalb.shpk@gmail.com

www.dekliada-alb.al

Mob:+355692078555

TIRANE