



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA HIMARË

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Himarë , më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2022

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

**Jorgo Goro**

LËNDA: PREVENTIV, “RRUGA PANORAMIKE PILUR”

Nr.	An.		Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
		<b>1. PUNIME PRISHJE</b>				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	2		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4		
3	an-48	Prishje struktura prej guri	m3	100		
4	an.	Prishje shtresa guri	m2	180		
5	3.158/3a	Transport mbeturina me auto deri ne 3 km	m3	142		
		<b>SHUMA 1</b>	<b>leke</b>			
		<b>2. PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>				
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me cekic me eskavator me zinxhir	m3	330		
2	3.124/2a	Germim shkambi i forte me cekic me eskavator me zinxhir	m3	360		
3	An. 164/1a	Mbushje me matrial te germuar perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300		
4	An. 164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	280		
5	3.158/3a	Transport mbeturina me auto deri ne 3 km	m3	390		
		<b>SHUMA 2</b>	<b>leke</b>			
		<b>3. PUNIME TROTUARI</b>				
1	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m <sup>2</sup>	450		

2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, shtrese trotuari	m <sup>3</sup>	130		
3	3.639	Veshje me pllaka guri.	m <sup>2</sup>	750		
4	2.54/2	Mur guri mbajtes ne lartesi deri 3 m me llac cemento M25 mozaik	m <sup>3</sup>	650		
5	3.633	Fugature llac cemento M-50, Mur guri	m <sup>2</sup>	1500		
6	3.639	Veshje me pllaka guri.(kapak mbi mur guri t=5cm)	m <sup>2</sup>	325		
		<b>SHUMA 3</b>	<b>leke</b>			
		<b>4. PUNIME K.U.B</b>				
1	3.124/2a	Germim shkambi i forte me cekic me eskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	180		
2	3.158/3a	Transport mbeturina me auto deri ne 3 km	m <sup>3</sup>	180		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	30		
4	An. 23	Puseta b/a shiu 40x60, h=100cm, me kapak gize	cope	10		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	250		
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (per zgaren metalike te ujrave te shiut)	ton	0		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per zgaren e ujrave te shiut)	m <sup>3</sup>	6		
8	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	10		
		<b>SHUMA 4</b>	<b>leke</b>			
		<b>5. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	An/2	Shtylle ndricimi model antik Led ANTICA	cope	12		
2	3.An/57	F.V.Sistem komandimi me rele muzgu per ndricim	cope	1		
3	2.a.73	F.V. elektroda tokezimi profil zingao e bakerizuar, l=150cm	cope	12		
4	4.149/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm <sup>2</sup>	ml	100		
5	4.149/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm <sup>2</sup>	ml	650		
6	An/18	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=50mm per ndricim	ml	650		
7	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	12		
8	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	8		
9	An	FV Morseta lidhese	cope	24		
10	An	FV Kapak morsete	cope	24		
11	An	Kapikorda 16	cope	24		
12	2.262/4	FV Bazament shtyllash (tub pvc 60-70 cm)	m <sup>3</sup>	8		
		<b>SHUMA 5</b>	<b>leke</b>			
		<b>7. PUNIME PER STOLA DHE SHKALLARE</b>				
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me cekic me	m <sup>3</sup>	50		

		eskavator me zinxhir				
2	3.158/3a	Transport mbeturina me auto deri ne 3 km	m <sup>3</sup>	50		
3	An/19	F.V. Stola	cope	12		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	5		
		<b>SHUMA 6</b>	<b>leke</b>			
		<b>8. PUNIME GJELBERIMI, MBROJTJE SKARPATE</b>				
1	3.643	Mbjellje bari ne skarpate	m <sup>2</sup>	250		
2	An164	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	70		
3	3.161/1	Rrafshim skarpate, ekskavator 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	250		
4	2.37/5B	Transport dheu me auto deri 10 km	m <sup>3</sup>	250		
5	2.19/a	Hedhje rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	250		
		<b>SHUMA 7</b>	<b>leke</b>			
		Shuma (1+2+3+4+5+6+7)	<b>leke</b>			
		T.V.SH. 20%	<b>leke</b>			
		<b>Shuma totale</b>	<b>leke</b>			

Bazuar ne: Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015: “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”

**Punoi: Ing Sokrat Kreku**