

PREVENTIV

OBJEKTI : RRIVESHJE RRUGE ME ASFALT + KALLDREM

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK MALIQ L=250 ml				
I		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26/a	Germim seksioni I detyruar shkarkim ne mjet	m3	175		
2	An	Prishje mur guri	m3	70		
3	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m3	172		
4	3.322	Mur me gur mozaik llac çm M-25	m3	150		
5	2.262/4	Shtrese betoni t=5 cm(mbi mur)	m3	4		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	30		
7	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm .	m2	33		
8	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	33		
9	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	195		
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.26/a	Germim seksioni I detyruar shkarkim ne mjet	m3	50		
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m3	50		
3	An	F.V. Tuba te brinjezua HDPE SN8 d=200mm	ml	150		
4	An	Mbushje me material te bute	m3	18		
5	An164/1a	Mbushje me cakell	m3	25		
7	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	10		
		SHUMA A				
B		SISTEMIM RRUGE FSHATI POJAN L=300 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	An	Skarifim shtrese asfalti me makineri	m2	1500		
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m3	75		
3	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni t = 5cm	m2	1500		
		SHUMA B				
		SHUMA A+B				
		T. V.SH. 20%				
		TOTALI				

