



BASHKIA E TIRANES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Mëri"

Faza: Projekt Zbatim

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje shtresa pllakash	m ²	431.00		
2	An.	Prishje mur guri	m ³	260.00		
3	2.426/6	Prishje mure beton/arme (prishje pusete-speron, tomb ekz)	m ³	30.00		
					Shuma 1	
2 PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	18,380.00		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1,850.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	4,622.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	15,668.00		
5	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	19,340.00		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	19,340.00		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	24,700.00		
8	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15)	m ²	51,970.00		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	411.00		
					Shuma 2	-
3 PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.618	F V bordura betoni 20x35cm	ml	3,800.00		
2	3.617	F V bordura betoni 20x35 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	587.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	770.00		
4	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	770.00		
					Shuma 3	-
4 PUNIME PER SHESHIN E SHKOLLES						
1	An.	Shtrim sheshi me pllaka betoni t=6cm	m ²	365.00		
2	2.261	Shtrese Rere	m ³	22.00		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	365.00		

4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	365.00		
5	2.291	Bordure trotuari 25x12 cm derdhur ne vend	ml	26.00		
6	3.243/1	Shtrese betoni niveluese c 16/20, t=10cm	m ³	5.50		
7	An.	Shtrese jastek gome t mes = 3cm	m ²	55.00		
8	3 An 144	Lyerje me boje akriliku	m ²	55.00		
9	2.181	F.v konstrukcion metalik per veglat gjimnastikore	ton	0.10		
10	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	132.00		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	132.00		
12	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	177.00		
13	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	177.00		
14	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	177.00		
15	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15)	m ²	177.00		
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	109.00		
17	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	109.00		
18	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	6		
19	an.21	F.V stola	cope	6		
20	3.618	F V bordura betoni 20x35cm	ml	73.00		
				Shuma 4		-
5 PUNIME PER MURE PRITES						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	3,000.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3,000.00		
3	3.243	Struktura Betoni C 16/20	m ³	1,428.00		
4	3.241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	116.00		
5	3.183/a	Shtrese zhavorri per nivelim poshte mureve (t=10cm)	m ²	1,156.00		
6	An-9	Mbushje me zhavorr pa mureve	m ³	1,487.00		
7	An.	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 40	m	320.00		
				Shuma 5		-
6 PUNIME PER MURE MBAJTESE						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	2,100.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,100.00		
3	3.245	Struktura Betoni C 25/30	m ³	494.00		
4	3.241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	67.00		
5	3.183/a	Shtrese zhavorri per nivelim poshte mureve (t=10cm)	m ²	525.00		
6	An-9	Mbushje me zhavorr pa mureve	m ³	500.00		
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.00		
8	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	28.00		
9	An.	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 40	m	101.00		
10	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	980.00		
				Shuma 6		-
7 PUNIME PER TOMBINO						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	70.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	70.00		
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø500, mbi shtrese betoni	ml	24.00		
4	3.245	Struktura Betoni C 25/30	m ³	45.00		
5	3.241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	4.00		
6	3.183/a	Shtrese zhavorri per nivelim poshte mureve (t=10cm)	m ²	40.00		

7	An-9	Mbushje me zhavorr	m ³	115.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.00		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	6.00		
					Shuma 7	-
8 PUNIME PER MURE GURI						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	220.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	220.00		
3	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15	m ³	245.00		
4	3.245	Struktura Betoni C 25/30 per brezin ne kok te murit	m ³	83.00		
5	3.241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	20.00		
6	3.183/a	Shtrese zhavorri per nivelim poshte mureve (t=10cm)	m ²	200.00		
7	An-9	Mbushje me zhavorr pas murit	m ³	550.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.60		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.10		
					Shuma 8	-
9 PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	448.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	448.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	70.00		
4	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	26.00		
5	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm ²	km	0.10		
6	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm ²	ml	1,194.00		
7	an.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm ²	ml	70.00		
8	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m ³	107.00		
9	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m ³	281.00		
10	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	24.00		
					Shuma 9	-
10 NDRICUESAT						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	26.00		
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	cope	26.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm ²	km	0.40		
					Shuma 10	-
11 FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	270.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	278.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	566.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	20.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	586.00		
6	2.261	Shtrese rere	m ³	130.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	74.00		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2		

9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	11.00		
					Shuma 11	-
12	PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	488.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	488.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	200.00		
4	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	24.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	587.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	587.00		
					Shuma 12	-
13	SINJALISTIKA E SIGURIA					
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	9,200.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	90.00		
3	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	12.00		
4	An105/M3	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	63.00		
					Shuma 13	-
1	PUNIME INFRASTRUKTURE RRUGORE (SHUMA A)					-
2	PUNIME UJESJELLES KANALIZIME (SHUMA B)					-
3	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)					-
4	SHUMA (1+2+3)					-
5	FONDI REZERVE					3%
6	SHUMA (4+5) PA TVSH					-
7	TVSH					20%
SHUMA TOTALE (7+8)						-

"A&E Engineering" shpk
Ing. Entela CANO
Drejtuesi Ligjor