

Preventiv.

Prita me murë guri të thatë, llaç çimento e brez betoni.

Fshati: Bërzeshhtë.

Emri popullor i vendit: Mbi Bërzeshhtë (në afërsi të varrezave të fshatit).

Ngastra/n.ng:173

Ekonomia Pyjore: Prrenjas.

MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISË
Nuri BELBA



Nr.	Shenjë Manuali	Emërtimi i punimeve	Njësia Matëse	Vëllimi	Çmimi/Njësi	Vlera (lekë)
1	2.1a	Gërmim dheu me krah e transport me karroc dore deri 10 m , kateg IV	m ³	70.5		
2	2.52/2	Mure guri mbajtës e themele llaç – çimento M 25	m ³	202.6		
3	2.262/4	Shtresë betoni (brez) C16/20	m ³	12.0		
4	2.448	Kallëp për mure B/a	m ²	80.8		
5	2.37/1b	Transport materiale me kafshë deri 1 km.	Ton	27.0		
		Shuma I				
		Kostoja e drejtuesit teknik të zbatimit të projektit.	%			
		SHUMA II=(Kost. e drejt.teknik të zbat. të proj.+SHUMA I) “TOTALI I PREVENTIVIT PA T.V.SH”				
		T.V.SH 20% x Shuma II				
		TOTALI I PREVENTIVIT ME T.V.SH				

Shënim: Për prodhimin e 1m³ betoni do të zbatohet kushti teknik që nevojiten 1.1m³ zhavorë+rëre, 250kg çimento dhe 250 kg ujë.

Zëri armaturë për brez betoni është gjatësia e të gjitha pritave të planifikuara $40.4 \text{ ml} \times 2 \text{ ml}$ që është gjërësia e pritës = 80.8 m^2 .

Zëri transporti me kafshë përfshin çimento 3 ton zhavorë+rërë $13.2 \text{ m}^3 \times 1.8$ koefiçenti = 23.7 ton ;
Dërrasa $0.725 \text{ m}^3 \times 0.45$ koefiçenti = 0.32 ton , Totali 27 ton .

PREVENTIVUESIT:

Ing. Leonard LOSHI



Ing. Saimir HAKA



Ing. Xhevdet XHEPI

