

PREVENTIVAT:**Objekti:"Blerje materiale për investimet e Ndërmarrjes së Shërbimeve të Mirmbajtjesë".***1-Blerje materiale për “ Rikonstruksioni i fushës së futbollit fshati Jagodin”,*

Nr.	Nr. An.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Rrethim me tel gabion pas porte L = 30m h = 6m	m2	180
2	Treg	Shtylla metalike per rrethimin pas portave h= 6m Ø100mm, spresor 6mm	ton	1.5
3	Treg	Shtylla metalike per portea Ø100mm, spresor 6mm	ton	0.35
4	Treg	Rrjeta per porta	cope	2
5	Treg	Bandier b/a 0,1*0,1*3 m	cope	122
6	Treg	Rrethim me tel gabion per rrethimin e fushes h = 1,5m	m2	510
7	Treg	Hekur betoni	ton	0.05
8	Treg	Tel I xinguar lidhes	kg	10
9	Treg	Zhavorr	m3	25
10	Treg	Cimento	kv	55
11	Treg	Profile L 50mm*50mm*5m	ton	0.01
12	Treg	Porte metalike	m2	8
13	Treg	Elektroda Ø 2,5:3 (4 kg paku)	pako	2
14	Treg	Gure fresibel	cope	3
15	Treg	Gelere per vizimin e fushes	ton	0.03
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

2-Blerje materiale për “Rikonstruksion i fushës së futbollit fshati Suk,

Nr.	Nr.An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Rrethim me tel gabion pas porte L = 30m h = 6m	m2	180
2	Treg	Shtylla metalike per rrethimin pas portave h= 6m Ø100mm, spresor 6mm	ton	1.5
3	Treg	Shtylla metalike per portea Ø100mm, spresor 6mm	ton	0.35
4	Treg	Rrjeta per porta	cope	2
5	Treg	Bandier b/a 0,1*0,1*3 m	cope	122
6	Treg	Rrethim me tel gabion per rrethimin e fushes h = 1,5m	m2	510
7	Treg	Hekur betoni	ton	0.05
8	Treg	Tel I xinguar lidhes	kg	10
9	Treg	Zhavorr	m3	25
10	Treg	Cimento	kv	55
11	Treg	Profile L 50mm*50mm*5m	ton	0.01

12	Treg	Porte metalike	m2	8
13	Treg	Elektroda Ø 2,5:3 (4 kg paku)	pako	2
14	Treg	Gure fresibel	cope	3
15	Treg	Gelere per vizimin e fushes	ton	0.03
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

3 -Blerje materiale për “Rikonstruksionin i fushës së futbollit fshati Kuman”

Nr.	Nr.An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Shtylla metalike per portea Ø100mm, spresor 6mm	ton	0.35
2	Treg	Rrjeta per porta	cope	2
3	Treg	Bandier b/a 0,1*0,1*3 m	cope	160
4	Treg	Rrethim me tel gabion per rrethimin e fushes h = 1,5m	m2	690
5	Treg	Hekur betoni	ton	0.05
6	Treg	Tel I xinguar lidhes	kg	12
7	Treg	Zhavorr	m3	30
8	Treg	Cimento	kv	63
9	Treg	Profile L 50mm*50mm*5m	ton	0.013
10	Treg	Porte metalike	m2	10
11	Treg	Elektroda Ø 2,5:3 (4 kg paku)	pako	2
12	Treg	Gure fresibel	cope	3
13	Treg	Gelere per vizimin e fushes	ton	0.03
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

4-Blerje materiale për “Rikonstruksionin i fushës së futbollit fshati Vlosh”

Nr.	Nr.An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Rrethim me tel gabion pas porte L = 30m h = 6m	m2	180
2	Treg	Shtylla metalike per rrethimin pas portave h= 6m Ø100mm, spresor 6mm	ton	1.5
3	Treg	Shtylla metalike per portea Ø100mm, spresor 6mm	ton	0.35
4	Treg	Rrjeta per porta	cope	2
5	Treg	Bandier b/a 0,1*0,1*3 m	cope	122
6	Treg	Rrethim me tel gabion per rrethimin e fushes h = 1,5m	m2	510
7	Treg	Hekur betoni	ton	0.05

8	Treg	Tel I xinguar lidhes	kg	10
9	Treg	Zhavorr	m3	25
10	Treg	Cimento	kv	55
11	Treg	Profile L 50mm*50mm*5m	ton	0.01
12	Treg	Porte metalike	m2	8
13	Treg	Elektroda Ø 2,5:3 (4 kg paku)	pako	2
14	Treg	Gure fresibel	cope	3
15	Treg	Gelere per vizimin e fushes	ton	0.03
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

5-Blerje materiale për Ndërtimin KUZ lagjia Lapenjt,L=410ml,Roskovec

Nr.	Nr.An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Tube te brinjezuar SN8 Ø 400mm	ml	400
2	Treg	Rere	m3	66
3	Treg	Tube plasmasi PVC Ø 200 mm	ml	38
4	Treg	Zhavorr	m3	10
5	Treg	Cimento	kv	24
6	Treg	Tulla te zakonshme 25*12*6 cm	cope	7400
7	Treg	Llac	m3	1.3
8	Treg	Hekur	kg	30
9	Treg	Kapak gize	cope	10
10	Treg	Cakull	m3	60
11	Treg	Stabilizant	m3	120
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

6-Blerje materiale për Ndërtimin KUZ paralele rrugës nacionale ,Kuman

Nr.	Nr.An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Tube te brinjezuar SN8 Ø 400mm	ml	293
2	Treg	Rere	m3	45
3	Treg	Tube plasmasi PVC Ø 200 mm	ml	41
4	Treg	Zhavorr	m3	60

5	Treg	Cimento	kv	100
6	Treg	Tulla te zakonshme 25*12*6 cm	cope	9620
7	Treg	Llac	m3	1.7
8	Treg	Hekur	kg	40
9	Treg	Kapak gize	cope	13
10	Treg	Cakull	m3	90
11	Treg	Pllaka trotuari	m2	110
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

7-Blerje materiale për “Zgjerim i rrugës së varrezave lagjia Kurtaj ,fshati Ngjeqar ,

Nr.	Nr . An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Cakull	m3	136
2	Treg	Stabillizant	m3	68
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

8-Blerje materiale për Riparimin i shkarjes në rrugën “Ramiz Dalipi” ,fshati Luar,

Nr.	Nr . An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Treg	Zhavorr per mbushje pas muri	m3	27
2	Treg	Rere	m3	13
3	Treg	Zall i lare lavatrice	m3	22
4	Treg	Cimento	kv	75
5	Treg	Hekur	kg	1000
6	Treg	Armature druri	m3	4
7	Treg	Gozhde	kg	10
8	Treg	Tel I xinguar lidhes	kg	12
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

9-Blerje materiale për “Taracim+sheshim dhe ndërtim muri betoni në varrezat e lagjes “Kashtë e Bardhë”

Nr.	Nr . An	Emertimi	Njesia	Sasia
1	3.158.5a	Germim dheu per nivelim	m3	800
2	An	Beton (per ndertimin e murit mbrotes)	m3	75
		Shuma		
		TVSH 20%		
		Totali		

10-Blerje materiale për "Sistemimin , zgjerim trotuari Suk 1

Nr	Nr . An	Emertimi	Njesia	Sasia
		Punime ne lulishte		
1	Treg	Zhavorr	m3	70
2	Treg	Cimento	Kv	172
4	Treg	Bordura betoni 15/30	ml	260
5	Treg	Pllaka trotuari t = 6 cm	m2	328
6	Treg	Fare bari per lulishte	kg	13
7	Treg	Peme dekorative bli 16-18	cope	6
8	Treg	Kangjella siper murit	ton	0.28
9	Treg	Kosha mbeturinash metali Ø 30cm h= 45cm	cope	2
	Treg	Shuma 1		
	Treg	Punime elektrike		
1	Treg	Tuba plastmasi ø 80 mm	ml	52
2	Treg	Shtylla metalike ndricimi h=7m ; d=160mm	cope	5
3	Treg	Ndricules projektor me llambe Led per shtylle	cope	5
4	Treg	Puseta elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm	cope	5
5	Treg	F.V Automat magneto-termik 1p , 10A, 3kA	cope	5
6	Treg	Kabell Cu fuqie deri ne :1000 V me izolim gome dhe mbulesë plasmasi,te armuar4x10mm	ml	22
7	Treg	Elektroda xing 50x3mm L=150	cope	5
8	Treg	Morseta	cope	5
9	Treg	Percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm2	km	0.01
10	Treg	Percjelles PPV, Ø500 2.5 mm2	ml	70
11	Treg	Kuader komandimi komplet me santeri dhe fotoelement	cope	1
		Shuma 2		
		Shuma 1+2		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

11- Blerje materiale për "Sistemim ambiente brënda pallateve (kopshtinr.1),

Nr	Nr . An	Emertimi	Njesia	Sasia
		Punime ne lulishte		
1	Treg	Zhavorr	m3	140
2	Treg	Cimento	Kv	268
3	Treg	Kapak zgare celiku	cope	9
4	Treg	Bordura betoni 15*25	ml	400
5	Treg	Pllaka trotuari t = 6 cm	m2	1212
6	Treg	Fare bari per lulishte	kg	7.5
7	Treg	Peme dekorative	cope	10
8	Treg	Stola	cope	12
9	Treg	Kosha mbeturinash metali Ø 30cm h= 45cm	cope	8
	Treg	Shuma 1		
	Treg	Punime elektrike		
1	Treg	Tuba plastmasi ø 80 mm	ml	155
2	Treg	Shtylla metalike ndricimi h=7m ; d=160mm	cope	10
3	Treg	Ndricues projektor me llambe Led per shtylle	cope	10
4	Treg	Puseta elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm	cope	10
5	Treg	F.V Automat magneto-termik 1p , 10A, 3kA	cope	10
6	Treg	Kabell Cu fuqie deri ne :1000 V me izolim gome dhe mbulesë plasmasi,te armuar4x10mm	ml	55
7	Treg	Elektroda xing 50x3mm L=150	cope	10
8	Treg	Morseta	cope	10
9	Treg	Percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm2	km	0.01
10	Treg	Percjelles PPV, Ø500 2.5 mm2	ml	210
11	Treg	Kuader komandimi komplet me santeri dhe fotoelement	cope	1
		Shuma 2		
		Shuma 1+2		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

12-Blerje materiale për "Sistemim ambjente brënda pallateve (Granit)

Nr	Nr anal	Emertimi	Njesia	Sasia
		Punime ne lulishte		
1	Treg	Zhavorr	m3	162
2	Treg	Cimento	Kv	234
3	Treg	Kapak zgare celiku	cope	8
4	Treg	Bordura betoni 15*25	ml	400
5	Treg	Pllaka trotuari t = 6 cm	m2	960
6	Treg	Fare bari per lulishte	kg	25
7	Treg	Peme dekorative	cope	15
8	Treg	Stola	cope	8

9	Treg	Kosha mbeturinash metali \varnothing 30cm h= 45cm	cope	5
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		
		TOTALI		

Afatet e lëvrimit: Lëvrimi i mallit do të bëhet sipas nevojave dhe kërkesave të Autoritetit Kontraktor nga data e nënshkrimit të kontratës, brenda 12(dymbëdhjetë) muaj, sipas Marrveshjes Kuadër.