



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZH D
PREVENTIV I PUNIME VE

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRUGEVE RURALE DHE VEPRAVE TE ARTIT

BASHKIA LIBRAZH D

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
KASTRIOT GURRA

1.NDERTIM I SHPATULLAVE TE URES, PERROI I KOPALIT, FSHATI DOREZ, NJESIA ADMINISTRATIVE QENDER						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	An.124/4a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m ³ + transport	m3	28,00		
2	3,245	Struktura monolite betoni C 25/30	m2	32,22		
	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	m2	1,07		
5	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	m2	0,43		
2.NDERTIM MURI MBAJTES LAGJIA MOKER (L=16 m)						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me kdore 10 m, kategoria II	m3	51,00		
2	3,245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	48,60		
3	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0,045		
4	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2,80		
5	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	11,76		
6	2,250	Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	15,00		
1.426,10						
3.SHTRIM ME BETON I RRUGES TEK LAGJIA E RE, ISH-GRUMBULLIMI 120 ML						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,kateg. I-II, pa hedhje	m3	54		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	360		
3	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	1,0656		
4	3,245	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	54		
4.SHTRIM ME BETON I RRUGES TEK LAGJIA GURI I TANUSHIT, POLIS-QENDER 63 ML						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,kateg. I-II, pa hedhje	m3	28,35		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	189		
3	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0,55944		
4	3,245	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	28,35		
5.SHTRIM ME BETON I RRUGES TEK LAGJIA MASHNA, FSHATI DOREZ, NJ ADM QENDER 65 ML						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,kateg. I-II, pa hedhje	m3	29,25		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	195		
3	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0,5772		
4	3,245	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	29,25		
6.SHTRIM ME BETON I RRUGES TEK STACIONI I TRENIT, XHYRE, NJ ADM HOTOLISHT 75 ML						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,kateg. I-II, pa hedhje	m3	33,75		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	225		
3	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0,666		
4	3,245	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	33,75		
Shuma 6						
TVSH 20%						
TOTALI (SHUMA + TVSH)						

GRUPI I PUNES:

ING. JURGEN MEMA
ING. AMARILDO MURAÇI
ING. ERVIN QATJA