

STUDIO "TAULANT"shpk

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion Rrugë Shkodër Qendër.

Rikonstruksion rruga "ET"HEM KAZAZI" faza I (Linja e KUZ)

Nr.	Nr.An	Emertimi i Punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
		<i>KUZ -Kanalizimi I ujrave te zeza</i>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet, per KUZ	m3	1,000.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,000.00		
3	2.261	Shtrese rere per mbulim tubi ujesjellsi	m3	220.00		
4	2.258	Nenshtrese zhavori per kanale	m3	380.00		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges	m3	351.00		
6	AN Ref. 3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm-linja kryesore	ml	300.00		
7	AN Ref. 3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=315 mm -linja kryesore	ml	740.00		
8	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=250 mm -linjat degezuese	ml	280.00		
9	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=200 mm -lidhjet me banesat	ml	337.00		
10	An ref M.2.An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm me kapak gize	cope	42.00		
11	An	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00		
Shuma I						
Shuma						
Fond Rezerve 5%						
Shuma						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						

STUDIO "TAULANT"shpk



Perfaqësuese: Ing. Ditika Qatipi