

**OBJEKTI: Rikualifikim dhe shtrim te rrjetit Rrugor Ksamil**

**INVESTITOR: Bashkia Sarande**

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefta
<b>A</b>		<b>Rr. RINIA ( B=5m , L= 530ml )</b>				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	1900		0
2		Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	132,9		0
3		Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	80		0
4		Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	500		0
5		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	500		0
6		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2800		0
7		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2800		0
8		Shtrese betoni per kunete	m3	47		0
9		F.V. bordura betoni 15x30 cm	ml	300		0
10		Beton M-200 per fiksim bordure	m3	13		0
11		Shtrese zhavori per nivelim 20 cm	m2	250		0
12		Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM	m3	25		0
13		Shtrese pllaka beton t = 6 cm	m2	250		0
14		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	250		0
15		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	5		0
16		F.V. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	20		0
17		F.V. shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	20		0
17		F.V. krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	20		0
18		F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	20		0
19		F.V. Sistemi Komandimi me rele muzgu per ndricim	cope	1		0
20		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	20		0
		<b>Shuma 1</b>				<b>0</b>
<b>B</b>		<b>Rr.BLERIMI ( B=3m , L= 140ml )</b>				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	420		0
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	420		0
3		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	420		0
4		Shtrese betoni per kunete	m3	16		0
		<b>Shuma 2</b>				<b>0</b>

<b>C</b>		<b>Rr.DESHMORI 5 ( B=3m , L= 110ml )</b>				
<b>1</b>		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	330		0
<b>2</b>		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	330		0
<b>3</b>		Shtrese betoni M-200 t = 15 cm	m3	50		0
		<b>Shuma 3</b>				<b>0</b>
<b>D</b>		<b>Rr.VACE ZELA , Rr.BILAL XHAFERI ( B=5m , L= 300ml )</b>				
<b>1</b>		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	1500		0
<b>2</b>		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1500		0
<b>3</b>		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1500		0
<b>4</b>		Shtrese betoni per kunete	m3	20,0		0
		<b>Shuma 4</b>				<b>0</b>
		<b>Shuma 1-4</b>				<b>0</b>
		<b>T.V.SH</b>		20%		0
		<b>Totali</b>				

PREVENTIVOI

\_\_\_\_\_