

PREVENTIV

Objekti : "Sistemimi i territorit dhe ndertimi i mureve rrethues ne varrezat e qytetit Cerrik"

Investitori Bashkia Cerrik

Vendndodhja : Fshati Malasej, nj. Ad. Gostime, bashkia Cerrik

Nr.	An	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasi	Çmimi	Vlera
		1-RRUGICAT EKZISTUESE				
		1 - Punime prishje				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20		
		Shuma 1	leke			
		2 - Punime në trupin e rrugës				
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	120		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	120		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1350		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	140		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.8		
6	An	Zgarë kunete, çelik i zinkuar, 2.5x25x100 cm, klasi A15	ml	14		
		Shuma 2	leke			
		3 - Punime per mure				
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	350		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	350		
3	3.244	Strukture monolite betoni C20/25	m3	180		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2.8		
6	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50		
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	330		
8	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m3	35		
		Shuma 3	leke			
		Shuma I(1+2+3)	leke			
		II-PUNIME PER MURIN RRETHUES				
1	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	0		
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	0		

3	An	Bandiere betoni 8x8x250	cope	0		
4	An	Rrjete metalike per rrethim	m2	0		
5	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	0		
		Shuma II	leke			
III-PUNIME PER FURNIZIMIN ME UJE TE PIJSHEM						
1	3.89/a	Germim dheu per kanal h=0.5m ÷ 0.8 m	m3	5		
2	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m kapak betoni	cope	1		
3	An-9	Mbushje kanali me zhavorr	m3	17		
4	2.261	Mbushje me rere ne pjesen e tubit	m3	8.5		
5	An-9	Mbushje me zhavorr rreth pusetave	m3	1.4		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	25		
7	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	110		
8	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	35		
9	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	28		
10	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	7		
11	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC per shkarkimet	Kg	18		
12	An (2,495)	F.V Rubinet per ujin dhe sifon	cope	3		
13	2.111/2	Realizimi i struktures se Çezmave me mur betoni	m3	1.3		
14	2.355/b	Veshje me pllaka guri per Çezmat	m2	8		
15	Aff.	Mbulese guri ne forme lavamani per cezmat	cope	3		
16	3.244/1	Strukture e holle monolite betoni C 20/25 rrotull çezmes	m3	2		
		Shuma III				
		Shuma I+II+III	leke			
		Fond rezervë 3%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		Shuma Totale				