

PREVENTIV PARAPRAK PERMBLEDHES

OBJEKTI: Asfaltim dhe ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike në territorin e Bashkisë Mirditë.

(Marreveshje kuader)

Nr	Nr. Man.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi	Vlera
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,197.00		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,937.00		
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	117.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,231.00		
5	An	Skarifkim shtrese asfalti me makineri h-10cm	m2	10,755.00		
6	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h =1-3cm	m2	14,536.35		
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	736.00		
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur	m2	12,596.00		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	17,829.00		
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	10,465.00		
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	6,395.00		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	16,472.00		
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8,527.00		
14	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6,201.00		
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	187.00		
16	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2	5,232.00		
		Shuma				83'333'333
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Shenim: Preventivi paraparak me volumet kryesore eshte vene ne dispozicion per efekt te perlllogaritjes se vleres se ofertes. Preventivi detajuar me volumet sipas kontrates do te jete ne fazen e dyte.