

**MIRATOHET
BASHKIA HAS
KRYETARI**

PREVENTIV PA CMIM

**OBJEKTI: REHABILITIM KUNETE DHE BAZAMENTIT I KANALIT TE BETONIT PERROI I TERSHENES
SEGMENTI RRUGORE KOMISARIAT - UJESJELLES-L.KRUMA**

ADRESA : QYTETI KRUME

Nr.	Nr.Analize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<u>Kanali seksion katror L=278ML,Ura e ujslesit -ura reparit</u>						
1	3.88/a	Germim dheu kanal deri 2m prezence uji	M3	78	-	-
2	3.212/D	Shtrese stabilizanti baza e kanali t =10cm	M2	52	-	-
3	3.246	Betonim bazamenti te poshtem T=15CM beton C-20/25	M3	67	-	-
4	3.247	Betonim I faqeve anesore te kanali beton C-25/30	M3	15	-	-
5	3.246	Betonim I bankinave anesore te kanali beton C-20/25	M3	6	-	-
6	3.288	F.V. hekur betoni	Kg	4	-	-
7	an	Shtrese stabilizanti t=15cm kuneta	m2	94	-	-
8	3.244/1	Betonim kunetash anesoreC-20/25	M3	14	-	-
9	An	Pusete per ujrart e zeza H=1.5 me kapak gize	Cope	2	-	-
10	3.An/1t	Germim kanal+F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ML	16	-	-
		Shuma 1				-
<u>Kanali Ura e uujsellsit -lumi Kruma L= 55ml sek.trapez</u>						
1	3.88/a	Germim dheu kanal deri 2m prezence uji	M3	27	-	-
2	3.212/D	Shtrese stabilizanti baza e kanali t =10cm	M2	12	-	-
3	3.246	Betonim bazamenti te poshtem T=20CM beton C-20/25	M3	26	-	-
4	3.247	Betonim I faqeve anesore te kanali beton C-25/30	3	16	-	-
5	3.246	Betonim I bankinave anesore te kanali beton C-20/25	M3	4	-	-
6	3.288	F.V. hekur betoni	ton	1	-	-
		Shuma 2				-
		SHUMA 1+2				-
		TVSH 20%				-
		SHUMA TOTALE				-
<u>Shenim: Çmimet referuar manualit sipas vkm Nr. 629, datë 15.7.2015</u>						

**PREVENTIVOI
Ing. Izet Spahia**