

P R E V E N T I V

OBJEKTI: Mirembajtje e skemes Ujitese

Vendi Fshati Gajtan ,Nj .Administrative Guri i Zi

Gjatsia 330 ml

NR	Nr Anal	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi		
1	3,2	Prerje bime te vogla ø 10c (gjatsia e Kanaleve Komplet)	m2	778		
2	3.7	Shkulje rrenje bime te vogla	m2	250		
3	3.46/1	Germim kanali tok e forte me krah me seksion deri 0.75 m2 (Krijim bazamenti per vendosje tubash)	m3	481		
4	2.37/5b	Transport materjale ndertimi me auto deri ne 10Km	m3	25		
5	2.37/1b	Transport materjale ndertimi me kafshe deri ne 1 km	ton	45		
6	3.AN/4T	F.V tub te brinjezuar HDPE Sn8 d- 600 m	Ml	330		
7	2.130/1	Mure betoni per jastek fiksime tubi	m3	4		
8	An-19	Puseta Shkarkimi b/a 80x80x100	cop	8		
9	2.495/5	f.v saracineska 2 p 50 mm per pikat e lilljeve	cop	60		
10	2.491/e	F.V tub PE d 50 mm PN16 per pika lillje tubi	ml	70		
11	3.245/1	Struktura te holla betoni C25/30, Veshie Kanali i ri t=10cm +Riparime	m3	4		
		SHUMA				
		TVSH				
		TOTALI				