

PREVENTIV

Objekti: Ndertim kanalit ujites lagjia "Hysene " deri ne qender Fshati Kanderr,viti 2023

Bashkia Diber

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, riseksionim .	m3	190,8		
2	3,7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime, < se 10 cm	m2	356		
3	3,4	Prerje e sistemim pemesh \varnothing 21 - 40 cm	cope	20		
4	3,3	Prerje e sistemim pemesh \varnothing 10 - 20 cm	cope	97		
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(Tomin-Kastriot)	m3	46		
6	3,7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime,(Tomin-Kastriot)	m2	123		
7	An 8	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm(porta per ndarje)	ml	6		
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje kanali)	m3	123,9		
	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	44,6		
9	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, kanal per tubacion	m3	12,7		
10	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	12		
11	an 1	Saldime (Prroi I Thate,dy sifonet ,vakuf ,kishavec,Tomin)	op	12		
	4,6	Materiale celiku per saldime tek prroi thate	kg	48		
12	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per ndertimin e ures l=4m)	m3	4,28		
13	2,167	F V hekur betoni periodik \varnothing 14 mm(Dopolio zgare ,ura betonit)	kg	93,8		
14	2,167	F V hekur betoni periodik \varnothing 12 mm	kg	64		
15	4,6	F.v tub çeliku \varnothing 300 mm ,spres. 6 mm(l= 4m,Tomin)	kg	173,6		
		Shuma				
		Fond rezerve 3%				
		T V SH 20%				
		TOTALI				

Punoi
Ing Fatos MANDRRI