

PREVENTIV
LEFTER ALLA
**OBJEKTI : OBJEKTI: NDERTIM KANALI UJITES
 "KODRA E DANIT", L= 3190 ml**
Njesia Administrative FUSHE BULQIZE
Bashkia Bulqize
2022

Nr.	nr.anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I		PUNIME NE KANAL				
1	3.3	Prerje Peme te Vogla O 10 deri20 cm	cope	22		-
2	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	9		-
3	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 (trase Rruge)	m ³	838.7		-
4	3.45/1	Germime kanali seksion i detyruar me krah	m ³	136.208		-
5	3.243	Veshje Kanali me Beton C 15/20 t=15 cm	m ³	12		-
6	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m ²	16		-
7	2.a 60/1	F.V. tuba celiku φ-200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (tub Çeliku O 125 /3.2 mm , p=9.612 kg/ml , l=3190 m)	ton	30.662		-
8	2.a 60/1	F.V. tub Çeliku O 125 /3.2 m l=26 m	ton	0.250		-
9	3.240	Beton C 12/15 per ankorim cdo 50 ml =70 cope 80x75x50 cm	m ³	21		-
10	3.288	Hekur betoni O 16 mm	kg	41		-
11	2.a 60/1	Tub Çeliku 120/5 mm	kg	0.0715		-
12	4.123/4	F.V. Saraçineska O 100/ 25 atmosfere	cope	4		-
13	An	Ajrues me buton + dado O 16	cope	5		-
14	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	1.2		-
15	3.An-58	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	23.0		-
				Shuma I		-
II		VEPRA E MARJES				
1	3.25/c	Germim dheu per vepren	m ³	16		-
2	2.258	Shtrese Zhavori t=10 cm	m ³	6		-
3	3.320	Kalleperi	m ²	22		-
4	3.235	ButoBeton C 12/15 + 20 Gure	m ³	6.0		-
5	3.243	Beton C 16/20	m ³	4.0		-
6	3.288	Zgare metalike hekur O 16 Kuadrat 5x5 cm	kg	198.0		-
7	an	Porte metalike tip P1 BxH (40x50) cm	cope	2		-
8	3.331	Mbushje me Gure (Gabion 1.5x1x1)	m ³	6.0		-
9	3.294	Profila metalike	kg	6		-
Shuma				SHUMA II		-
III		Puseta e Hyrjes se Sifonit				
1	3.25/c	Germim dheu toke e forte	m ³	10.00		-
2	3.47/1b	Mbushje me dhe te ngjeshur	m ³	3		-
3	2.258	Shtrese Zhavori t=10 cm	m ³	0.15		-
4	3.243	Beton C 16/20 per muret dhe themel	m ³	4.20		-
5	4.243	Beton C 16/20 per shtresen t=10 cm	m ³	0.30		-
6	3.320	Kalleperi	m ²	20		-
7	an	Lende Druri per Porten	m ²	1.56		-

8	3.626	Izolim me 2Dk. Katrama	m ²	0.45		-
9	3.294	Profila metalike per Portat	kg	29.50		-
10	3.288	F.V. Hekur per zgaren	kg	11		-
				Shuma III puset hyrje		-
IV		Puseta e Daljes se Sifonit ne pik				
1	3.25/c	Germim dheu toke e forte	m ³	5		-
2	3.47/1b	Mbushje me dhe te ngjeshur	m ³	0.92		-
3	2.258	Shtrese Zhavori t=10 cm	m ³	0.35		-
4	3.243	Beton C 16/20 per muret dhe themel	m ³	2.60		-
5	4.243	Beton C 16/20 per shtresen t=10 cm	m ³	0.20		-
6	3.320	Kalleperi	m ²	20		-
7	an	Lende Druri per Porten	m ²	0.26		-
8	3.626	Izolim me 2Dk. Katrama	m ²	0.20		-
9	3.288	F.V. Hekur per zgaren	kg	11		-
				Shuma IV puset dalje		-
V		Shkarkuesit dhe shuarsi I presionit ne piketen 19 ne piketen 2 cope				
1	3.25/c	Germim dheu toke e forte	m ³	32		-
2	3.322	Mure Guri me llaç- çimento m-30	m ³	3.20		-
3	3.639	Veshje me gure e llaç-çimento m-30	m ²	3.60		-
4	3.47/1b	Mbushje me dhe te ngjeshur	m ³	10.2		-
5	2.258	Shtrese Zhavori t=10 cm	m ³	0.96		-
6	3.243	Beton C 16/20 per kanalaturat	m ³	9.60		-
7	an	Lende Druri per Porten	m ²	2.50		-
8	3.294	Pllaka metalike	kg	20		-
				Shuma V e shkarkuesve		-
				Shuma per 2 cope		-
				TOTAL (I deri V)		-
				T.V.SH. 20 %		-
VLERA E PUNIMEVE NDERTIMIT				TOTALI		-

V.O. Ky preventiv eshte hartuar duke u bazuar ne VKM e KM nr. 629 dt. 15.07. 2015 dhe analizave perkatese

PREVENTIVUES
ING. HAJREDIN MURGU