

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

PREVENTIV

Objekti :Rindertim i rruges Lasgush Poradeci segmenti pas perroit''

Nr.	Nr.An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime rruge						
1	3.89/a	Germim dhe skarifikim dhe me eskavator	m3	490		
2	2.37/4a	Transport dhe deri 4km	m3	490		
3	3.231/1	Shtrese asfalto-betoni 3cm me makineri	m2	4075		
4	3.229/1	Shtrese binderi 5cm	m2	4075		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	4075		
6	3.208	Shtrese cakelli 10cm	m2	4075		
7	2.262/3	Shtrese betoni per kunete	m3	73		
8	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm	m3	73		
9	3.208	Shtrese cakelli 10cm per kunete	m2	73		
10	3.617/2	Bordure rruge 15x35cm	ml	1424		
11	2.262/3	Shtrese betoni per bordure trotuari me beton	m3	43		
13	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm nen bordure	m3	43		
Zgjerimi i rruges						
1	3.208	Shtrese cakelli 10cm	m2	1314		
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturin kave t=20cm	m2	1314		
3	3.245	Struktura monolite te holla (Mure b/arme anes rruges)	m3	50		
4	3.287	F.v hekur betoni Ø-10	ton	1.8		
7	2.262/3	Shtrese betoni 10 nen mure	m3	12		
8	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm	m3	12		
5	3.244	Strukture monolite betoni 20/25 (Zgjerim ure)	m3	80		
6	3.288	F.v hekur betoni Ø>12	ton	9		
7	An-8	Mushje me cakell	m3	100		
				Shuma 1		
Punime piste e bicikletes b=1m						
1	2.262/3	Shtrese betoni 10cm me ngjyre	m3	71		
2	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm nen bordure	m3	71		
3	3.208	Shtrese stabilizanti 10 cm	m2	710		
				Shuma 2		
Trotuar b=1.5m ne njeren ane dhe b=1m ne anen tjetër						
1	3.620	Trotuar me pllaka me 6 cm beton	m2	1720		
2	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm nen bordure	m3	172		
3	3.208	Shtrese stabilizanti 10 cm	m2	1720		
				Shuma 3		
Punime kanalizimesh (KUB)						
1	3.89/a	Germim dhe me eskavator	m3	600		
2	2.37/4a	Trasport dhe deri 3km	m3	600		
3	3.An/2t	F.V tub i brinjezuar HDPE Ø400	ml	730		
3	2.523/1	F.V tub i brinjezuar HDPE Ø200	ml	200		
4	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm nen bordure	m3	350		
5	2.575	Puseta kontrolli 100x100x150cm	cope	15		
6	2.262/3	Shtrese betoni 10 cm nen bordure	m3	2		
7	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm nen bordure	m3	2		
8	An-22/1	Puset shi mbledhese 0.4x0.4x100	cope	60		
				Shuma 4		
Punime ndricimi						
1	3.An/53	Fv shtylla metalike h=7m, d=160mm	cope	24		
2	3.An/ksh	F.v krah shtylle metalike KRH-MSI	cope	24		

3	3.An/57b	FV.puset elektrike kontrolli pvc 40x40x40	cope	24		
4	3.An	F.v ndricusa smart me llamp SAP -TS250W	cope	24		
5	3.An/et	F.v elektroda tog. te xinguar 50x3mm l=150cm	cope	24		
6	4.150/7	F.v percjellsa cu te izoluar me gome ne izolator 16mm2	km	1		
7	An.man 3	F.v kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4		
				Shuma 5		
		Punime sinjalistika				
1	An.106	Tabele trekendore normal me A=90	cope	10		
2	An100	Tabel rrethi detyrim normal me D=60	cope	10		
3	An122	Vijezi me shirit gjatesore dhe anesore t=12cm	ml	2283		
				Shuma 6		
				Shuma 1+2+3+4+5+6		
				Fond rezerv 1%		
				Shuma		
				Tvsh 20 %		
				Totali		

Punoi. Ing. Brunilda Bekaj

**DREJTORIA PLANIFIKIMIT
MIMOZA HAXHIU**

