

**PREVENTIVAT E PUNIMEVE**

**OBJEKTI: Rikonstruksion i kanaleve Vaditese Bashkia Tropoje v-2023**

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>I</b>						
<b>Rikonstruksion i kanalit ujites Krasniqes</b>						
1	Analiz	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	cope	1		
2	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	16		
3	3.629-3.630	Suvatim me llaç cim M 25 50, ne mure guri	m2	10		
4	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	1		
5	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	3		
6	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	8		
7	2.37/3b	Transport materialesh me kafshe deri 3.0 km	ton	14		
			Shuma I			-
<b>II</b>						
<b>Rikonstruksion i kanalit ujites Gashit</b>						
1	Analiz	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	cope	1		
2	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	4		
3	2.111/2	Mure betoni C12/15	m3	11		
4	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	1.5		
5	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	166		
6	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	24		
7	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	6		
8	2.37/2b	Transport materialesh me kafshe deri 3.0 km	ton	26		
			Shuma II			-
<b>III</b>						
<b>Rikonstruksion i kanalit ujites Shoshan</b>						
1	Analiz	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	cope	1		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	540		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36		
4	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	1		
5	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2		
6	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	5		
7	3.629-630	Suvatim me llaç cim M 25 50, ne mure guri	m2	8		
8	2.37/2b	Transport materialesh me kafshe deri 2.0 km	ton	9		
			Shuma III			-
<b>IV</b>						
<b>Rikonstruksion i kanalit ujites Kocanaj</b>						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	153		
2	2.19	Hedhje , rrafshim , mbushje dheu me krah kategoria III	m3	38		
3	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	2.5		
4	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	37		
5	3.629-630	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m2	43		
6	2.37/2b	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	ton	45		
			Shuma IV			-
			<b>SHUMA I - IV</b>			-
			<b>Fondi Rezerve 5 %</b>			-
			<b>SHUMA</b>			-
			<b>TVSH 20 %</b>			-
			<b>SHUMA TOTALE</b>			-

HARTOI

Ing. Egzon MUHAMETAJ

Tek Agim Demiraj

Top.Muhamet Kucana

MIRATOI

Kryetari I Bashkise

Rexhe BYBERI

ME POROSI DHE AUTORIZIM

Zv. Kryetari I Bashkise

Abedin KERRNAJA

