

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion rruge per bicikleta (faza I, Sheshi Parruce - Sheshi Balshaj ana e majtë)

Nr	Nr.Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Nj.	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	155		0
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	205		0
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, puseta, kunete etj)		50		0
4	An	Perpunim(frezim) i siperfaqes asfaltike ekzistuese	m2	280		0
5	An	Prerje shtrese asfaltike me makineri	m	280		0
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,040		0
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	52		0
8	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	m	30		0
9	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	10		0
10	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 nën bordura	m3	1.0		0
11	3.221/1	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	600		0
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave,3cm, me mak.	m2	40		0
13	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra,3cm,me mak.	m2	880		0
14	An	Heqje bordure betoni + transport	ml	20		0
15	An	Prishje pllaka trotuari + transport	m2	30		0
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	180		0
17	3,621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster (krehje)	m2	60		0
18	3,287	Hekur betoni I zakonshem d=6-10mm	ton	0.5		0
19	An	Ngritje pusete me zevendesim kapaku	copë	3		0
20	An	Ngritje pusete pa zevendesim kapaku	copë	20		0
21	An	Kon sigurie PVC 45cm	copë	680		0
22	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m2	950		0
23	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	45		0
24	An-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4		0
25	An157	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	10		0
		Shuma				0
		FONDI REZERVE 5%				0
		SHUMA 1				0
		T.V.SH. 20%				0
		VLERA NE TOTAL				0

PREVENTIVOI
Inxh. Florinda Hilaj