

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES FSHATI SPATHARE" (Loti I), BASHKIA LIBRAZH

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15,900.00		-
2	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	260.00		-
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	15,940.00		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	220.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=20cm	m3	2,800.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur	m2	14,100.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12,800.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	11,300.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	11,300.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	2,200.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,350.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	166.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke (hapje themeli ne lum per ndertimin e murit me gabion per mbrojtjen e ures)	m3	320.00		-
2	An-8 /M3	Mbushje me cakell pas mureve	m3	385.00		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	115.00		-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale,mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	925.00		-
5	An	Tub pvc Ø 75	ml	350.00		-
6	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	240.00		-
7	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	180.00		-
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	60.00		-
					Shuma 4	-
5- PUNIME PER TOMBINO						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.00		-
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	30.00		-
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	36.00		-
5	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	9.00		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	1.13		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta (te gjitha portalet dhe pusetat e tombinove do te ndertohen te reja edhe	m3	88.00		-
					Shuma 5	-

6 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	11.00		-
2	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	1.00		-
3	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	8.00		-
4	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm.	m	6,400.00		-
5	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	100.00		-
					Shuma 6	-
		Shuma (1-6)				-
		Fondi rezerve %	3%			-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-