

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: Rehabilitim te kanalizimeve ne rrugen ``VANGJEL PANDI``**

**INVESTITOR: Bashkia Sarande**

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
<b>Rehabilitim i K.U.B.-se ne rrugen ``Vangjel Pandi``, Sarande</b>						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	629		
2		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	629		
3		Prishje shtresa betoni	m3	65		
4		F.V. Tub I brinjezuar HDPE D250 SN8	ml	680		
5		F.V. Tub I brinjezuar HDPE D315 SN8	ml	493		
6		F.V. Tub I brinjezuar HDPE D400 SN8	ml	30		
7		Shtrese rere natyrore t=20cm	m3	586		
8		Pusete b/a shiu , me kapak gize	cope	52		
9		Kuneta betoni M-200	m3	120		
10		Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	4		
11		Kaptazhe betoni	m3	22		
12		Konstruksione metalike te perbera (zgare metalike per kaptazhin)	ton	3,8		
<b>Shuma 1</b>						
<b>Shttrim i rruges ``Vangjel Pandi`` me asfalt</b>						
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	2500		
2		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	300		
3		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2500		
<b>Shuma 2</b>						
<b>Shuma 1+2</b>						
<b>T.V.SH</b>						
<b>Totali</b>						
				20%		

Preventivoi

Miratoi