

PREVENTIV PUNIMESH

Objekt "GODINA E ZJARRFIKES MAT", Investitor "Bashkia MAT"					
Nr.analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I. PUNIME KONSTRUKSIONI BETONARME					
1. Punime Dheu					
2.25a	Germim themele me eskavator	m ³	56.8		
2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	14.96		
2.37/5a	Transport dheu	m ³	56.8		
		SHUMA 1			
2. Punime Betoni dhe betonarme (Konstruksioni)					
2.262	Beton C 12/15 (shtrese e varfer nen themele)	m ³	4.6		
2.262/4a	Betonim themele (tip trare) C25/30	m ³	29.5		
an	Baze me cemento te trajtuar (15 kg cemento /1m3 zhvorr dhe rere)	m ³	12.58		
2.262/4+an	Shtrese niveluese betoni C16/20	m ³	4.98		
an	F.V Membrane hidroizoluese (plastmas)	m ²	100		
2.262/4a	Betonim solete e dyshemese C25/30	m ³	24		
an	Nivelim me kuarc 4kg/m2	m ²	100		
2.166/1	F.V Hekur betoni	ton	3.8		
		SHUMA 2			
3. Punime Konstruksioni celiku					
4.3/an	F.V Konstruksione celiku (sipas vizatimit dhe tabelës shoqeruese)	ton	8.2		
4.112	Lyerje strukture celiku	m ²	67.2		
		SHUMA 3			
		Totali I			
II. PUNIME ARKITEKTURE					
1. Punime Murature te ndryshme					
2.108/a	Ndertim muri kartonxhes	m ²	130.0		
2.256/b	Mbulim catie dhe fasade me panele sandwic	m ²	231.0		
		SHUMA 1			
2. Punime shtresash					
2.267/a+An	Shtrese me pllaka gres porcelanato (veshje wc)	m ²	12		
2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato (dysheme wc)	m ²	3		
2.267/a+An	Shtrese me pllaka gres porcelanato (dysheme ambiente)	m ²	45		
2.324/b	Pliintuse gres importi	ml	33		
		SHUMA 2			
3. Dritare dhe dyer					
2.375/a	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m ²	35		
2.390/1	F.V dyer metalike (qepena)	m ²	35.1		
2.388/1	F.V Dyer te brendeshme tamburato	m ²	8		
		SHUMA 3			
4. Punime bojatisje					
2.404/1+an	Lyerje me boje hidroplastike (mure te brendeshme)	m ²	290		
		SHUMA 4			
5. Punime Sistemimi					
an	Mur rrethues, me blloqe	m ³	26		
an	Kangjella	m ²	22		
an	Porte hyrjeje (njerez dhe automjete)	cope	1		
		SHUMA 5			
		Totali II			
IV. PUNIME INSTALATORE					
1. Punime Elektrike					
an	F,V kuti PT6	cope	1		
an	F.V kuti PT3	cope	5		
an	F.V celes ,kuti 3M suport, kapak tapa brenda murit	cope	10		
an	F.V prize schuko ,kuti 3M suport, kapak tapa brenda murit	cope	4		
an	F.V 2 prize schuko ,kuti 4M suport, kapak tapa brenda murit	cope	6		
an	F.V prize rrjeti ,kuti 3M suport, kapak tapa brenda murit	cope	1		
480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	430		
an	F.V Kabell FG16OM16 3x1.5mm ²	ml	250		
an	F.V Kabell FG16OM16 3x2.5mm ²	ml	180		
an	F.V Kabell FG16OM16 5x2.5mm ²	ml	35		
an	F.V ndricues Linear LED v40W	cope	6		
an	F.V ndricues hermetik hangari led 150W 3000K	cope	8		
an	F.V Kabell FG16OM16 5x10mm ²	ml	25		
an	F.V detektore levizje	cope	4		
an	Kabell koaksial 75 OHM TV-SAT	ml	100		
an	Kabell Cat 6e	ml	100		
an	Panel shperndarje m1 2 priza 3P+N+T, dhe 2 priza 1P+N+T	cope	4		
		SHUMA 1			

	2. Punime Mekanike HVAC				
an	Tabo Cu i paratermoizoluar Ø 6.3 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	8		
an	Tabo Cu i paratermoizoluar Ø 9.52 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	8		
an	Tabo Cu i paratermoizoluar Ø 12.7 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	8		
an	Tabo PP Ø 32 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim .	ml	7		
an	Tabo PP Ø 40 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim .	ml	1		
an	Rakorderi PP	komplet	1		
an	Njesi e jashtme e pershtatshme per lidhje me multisplit me x3 dalje, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 8.0/9.3 kW	cope	1		
an	Njesi e brendshme murale split, 9000 BTU kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.5/3.4 kW	cope	1		
	SHUMA 2				
	3. Punime Hidraulike				
an	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, PN 10	mt	15		
an	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	3		
an	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	6		
an	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	1		
an	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	3		
an	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	3		
an	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
an	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
an	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN8 Dj 110 mm	mt	3		
an	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	4		
an	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	5		
an	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
an	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
an	F.V. Sifon Tip Firenze PP Dj 110 mm	copë	1		
an	F.V. Klozeta porcelani komplet me aksesoret dhe kasetën e shplarjes	copë	1		
an	F.V lavaman importi me te gjithë aksesoret	copë	1		
	SHUMA 3				
	4. Punime Mbrojtje Kunder Zjarrit				
An-H05	F.V Fikese me lende kimike	copë	3		
An-H07	F.V Nricim emergjent me bateri (MNZ)	copë	9		
	SHUMA 4				
	Totali III				
	SHUMA TOTALE (I+II+III)				
	Fond rezerve 3%				
	shuma				
	TVSH 20%				
	SHUMA				

Hartoi: P.F. Manjola FIDA
Ing. Manjola FIDA