



BASHKIA TIRANË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PROJEKT - ZBATIM  
PREVENTIV I PUNIMEVE

PËR REALIZIMIN E STUDIM - PROJEKTIMIT: OBJEKTI: "NDERTIMI I RRUGEVE TE FSHATIT GURRE E VOGEL"						
Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I - PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	286.00		-
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m <sup>3</sup>	15.00		-
3	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m <sup>3</sup>	163.00		-
4	3.700	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	550.00		-
5	An. Nr.1	Prishje gardhi, heqje e rrjetave te telit dhe shkulja e koloncinave te betonit	ml	296.00		-
<b>Shuma I</b>						<b>-</b>
<b>II - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	2,553.00		-
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet	m <sup>3</sup>	4,604.00		-
3	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	320.00		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	4,924.00		-
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	26.00		-
	<i>1</i>	<i>Traseja e rruges</i>				
6	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m <sup>2</sup>	7,298.00		-
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15cm)	m <sup>2</sup>	10,340.00		-
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	5,170.00		-
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm me makineri	m <sup>2</sup>	5,170.00		-
10	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	5,170.00		-
	<i>2</i>	<i>Bankinat</i>				
11	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15cm)	m <sup>2</sup>	2,138.00		-
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	1,057.00		-
13	An. Nr.2	Shtrese stabilizant t=8cm	m <sup>2</sup>	1,037.00		-
<b>Shuma II</b>						<b>-</b>
<b>III - PUNIME PER BORDURA, KUNETA, TROTUARE - SHESHI</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet	m <sup>3</sup>	468.00		-
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	75.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	543.00		-
	<i>1</i>	<i>Trotuari Beton i lare me guraleca</i>				
4	An-Nr.3	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	554.00		-
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.45		-
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (t=10cm)	m <sup>3</sup>	65.40		-
7	An-Nr.4	Shtrese beton i lare, C20/25, me guraleca dhe ngjyre, t=10cm	m <sup>2</sup>	554.00		-
	<i>2</i>	<i>Rampe "kurriz peshku"</i>				
8	An-Nr.3	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	345.30		-
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.14		-
10	An-Nr.6	Rampe betoni C20/25 "kurriz peshku" per pjerresi te medha	m <sup>2</sup>	345.30		-
	<i>3</i>	<i>Kuneta betoni</i>				
11	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	305.50		-
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (beton i varfer poshte kunetes)	m <sup>3</sup>	28.70		-
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	45.80		-
	<i>4</i>	<i>Bordure Betoni</i>				
14	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,257.00		-
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordurave)	m <sup>3</sup>	31.43		-
<b>Shuma III</b>						<b>-</b>

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>IV- PUNIME PER MURET DHE STRUKTURAT</b>						
	<i>1</i>	<i>Muret mbajtes</i>				
1	3.89/b	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet	m <sup>3</sup>	1,230.00		-
2	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	40.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1,270.00		-
4	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	397.20		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	16.60		-
6	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.10		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	11.50		-
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (per muret mbajtes)	m <sup>3</sup>	299.30		-
9	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	132.60		-
10	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m <sup>3</sup>	75.60		-
11	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	123.00		-
	<i>2</i>	<i>Shkallet+rampat hyrese ne objekte</i>				
12	3.245	Struktura monolite betoni C 20/25 (per shkallet dhe rampat hyrese ne objekte)	m <sup>3</sup>	5.30		-
					<b>Shuma IV</b>	<b>-</b>
<b>V- PUNIME PER RRJETIN E KUSH</b>						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet	m <sup>3</sup>	34.00		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	61.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	95.00		-
4	An. Nr.7	Kanal dheu i ri, germim dhe profilim me tokmak elektrik	ml	560.00		-
5	An. Nr.8	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø250mm	ml	35.00		-
6	An. Nr.9	Kanal betoni C20/25, perfshire shtresen niveluese	ml	61.00		-
7	3.245	Struktura monolite betoni C 20/25 (puseta)	m <sup>3</sup>	2.24		-
					<b>Shuma V</b>	<b>-</b>
<b>VI - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	500.50		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	15.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	515.50		-
4	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	175.50		-
5	An. Nr.10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	40.00		-
6	An. Nr.11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	40.00		-
7	An. Nr.12	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	40.00		-
8	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	740.00		-
9	An. Nr.13	Ndertim puseta betoni D=0.8m, H=1.5-2.5m + kapak gize	cope	27.00		-
10	An. Nr.14	Grope septike b/a C30/37, V=4m <sup>3</sup> , me dy dhoma me kapak metalik	cope	1.00		-
					<b>Shuma VI</b>	<b>-</b>
<b>VII - PUNIME PER MNZ DHE FU</b>						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne njet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	4.00		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.50		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	5.50		-
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompaktesim)	m <sup>3</sup>	1.00		-
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	3.00		-
6	An. Nr.15	F.V hidrant Ø 80 mm mbitokesor + rakorderi	cope	1.00		-
7	An. Nr.5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=80mm, PN 10	ml	10.00		-
8	An. Nr.16	Ndertim pusete betoni kontrolli 2x1x1.5m + rakorderi	cope	1.00		-
					<b>Shuma VII</b>	<b>-</b>
<b>VIII- PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR DHE FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE</b>						
1	3.87/a	Germim dhe me ekskavator 0.15 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne njet	m <sup>3</sup>	71.60		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	20.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	91.60		-
	<b>1</b>	<b>Kuadri elektrik PN-1</b>				
1	E-1.1	F.V. Kasete paneli G L600 21M	cope	1.00		-
2	E-1.2	F.V. Kapak transparent paneli 21M Prisma G.	cope	1.00		-
3	E-1.3	F.V. Drejtues kabllosh	cope	4.00		-
4	E-1.4	F.V. Kapak ballor modulare 5M	cope	1.00		-
5	E-1.5	F.V. Kapak ballor 1M	cope	1.00		-

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
6	E-1.6	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	4.00		-
7	E-1.7	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	1.00		-
8	E-1.8	F.V. Automat diferencial VigI iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	1.00		-
9	E-1.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.00		-
10	E-1.10	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		-
11	E-1.11	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.00		-
12	E-1.12	F.V. Llampe siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	4.00		-
13	E-1.13	F.V. Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	1.00		-
14	E-1.14	F.V. Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.00		-
15	E-1.15	F.V. Rele ndricimi krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	4.00		-
					<b>Shuma</b>	-
<b>2</b>		<b>Ndricimi</b>				
1	E-2.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegje pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 63 mm, me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	155.00		-
2	E-2.2	F.V. Tub metalik me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	22.00		-
3	E-2.3	F.V. Shtylle ndricimi H=5.5ml me ndricues Led 28W (përfshire gjithë aksesoret e nevojshem)	cope	8.00		-
4	E-2.4	F.V. Puseta elektrike 40 x 40 x 40 cm me kapak metalik giz.	cope	2.00		-
					<b>Shuma</b>	-
					<b>Shuma totale VIII</b>	-
<b>IX- PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An143	Boje bikomponente (paste)	m <sup>2</sup>	7.00		-
2	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente ( sprajt)	ml	2,987.00		-
3	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		-
4	An158	FV tabela te ndryshme rruqore D=60cm	cope	7.00		-
5	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	25.00		-
6	An75	Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60	cope	3.00		-
7	An153	F V reflektor asfalti (sy mace)	cope	164.00		-
8	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90 (st.autobuzi)	cope	1.00		-
9	An60	Sinjale "emër rrugë" LxH normal 100x25	cope	1.00		-
10	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte (ne forme T)	cope	1.00		-
					<b>Shuma IX</b>	-
<b>X- PUNIME GJELBERIMI + MOBILIM URBAN</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	43.60		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	43.60		-
3	An-Nr.17	Mbushje me dhe vegjetal	m <sup>3</sup>	43.00		-
4	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m <sup>2</sup>	97.00		-
5	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	97.00		-
6	An164	F.V mbjellje peme dekorative (peme bliiri, kumbulla,mimoza)	cope	17.00		-
7	An. Nr.18	F.V. Kosha mbeturinash dekorativ	cope	3.00		-
8	An. Nr.19	Stola te jashtem, beton C20/25 veshur me kurosanit dhe ulese me ristela derrase	cope	4.00		-
9	An. Nr.20	Gardh i ri me kolona betoni dim.10x10cm, C16/20 cdo 4m dhe rrjete teli, h=1.7m	ml	297.00		-
					<b>Shuma X</b>	-
					<b>Shuma totale (I-X)</b>	-
					<b>Fondi rezerve 3%</b>	-
					<b>Shuma totale pa tvsh</b>	<b>0.00</b>
					<b>TVSH 20%</b>	<b>0.00</b>
					<b>Shuma totale me tvsh</b>	<b>0.00</b>