

Nr. 123/3 Prot Date 05.04.2023

Page 1 of 3

PREVENTIVI


OBJEKTI : " RIKONSTRUKSIONI I TUALETEVE BRANKO KADIA FAZA II

Nr.	Analize	Procesi i Punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. PUNIME HIDROSANITARE						
I. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	17		
2	2.501	F.V WC alla frenga importi (perfshi kaseten prej porcelani)	cope	17		
3	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	4		
4	Man.An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	5		
6	2.512/3 An	F.V Kolektor shpendares 3/4" (8+8) (nga nje kolektor per kat I dhe II)	cope	2		
SHUMA I						
II.FURNIZIMI ME UJE DHE KANALIZIM						
1	An -2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=16, PN 20 me izolim	ml	200		
2	An -3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=25, PN 20 me izolim	ml	16		
3	An -4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=20, PN 20 me izolim	ml	26		
4	An-5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=32, PN 20 me izolim	ml	9		
5	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 16	ml	6		
6	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	29		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	58		
8	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm (nje per katin e pare nje per te dytin)	cope	2		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm (nje per seciline ane te tualeteve)	cope	4		
10	2.538	Pjese speciale çeliku (Bryla, tee, kalesa)	kg	30		
24	2.52	Tub kanalizimi plastik Ø 110 mm	ml	30		
25	An-15	Tub kanalizimi plastik Ø 75 mm	ml	9		
26	An-13	Tub kanalizimi plastik Ø 50 mm	ml	22		
27	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (braga, berryla etj)	kg	100		

SHUMA II						
III. PUNIME NDERTIMORE						
1	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	8		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (prishje e plote e shtrese niveluese posht pllakave)	m3	3		
3	An-24	Hegje pllakash (komplet dysHEMET, dhe gjithë muret deri ne lartesi h=20cm dhe pjeset ku jane tubacionet e vjeter)	m2	80		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm (komplet dysHEMET, dhe gjithë muret deri ne lartesi h=20cm) (shtrim 113 dhe veshje 260)	m2	343		



5	An	Tavan me kartonxhes (kartonxhes cimentato rezisten ndaj ujit)	m2	3		
6	2.404	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (boje plastike)	m2	240		
7	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatimi u murit te korridorit)	m2	160		
8	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham. (me xhama qorr)	m2	12		
9	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.5		
10	2.395 /An	Dyer d/alumini tek xham	m2	32.1		
11	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	2		
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2		
13	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.4		
14	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	20		
15	2.196/c	Hidroizolim me nje shtres mapej (komplet dyshemet, dhe gjithë muret deri ne lartesi h=20cm)	m2	77		
SHUMA III						-
SHUMA I+II+III						-
TVSH 20 %						-
SHUMA ME TVSH						-
IV. PUNIME ELEKTRIKE						
A. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza						
a-1. Punime civile per instalimet elektrike						
1	An 1(P)	Hapje vrima ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	14		
2	An 3(P)	Hapje vend per montim Kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	36		
3	An 4(P)	Hapje vend per montim PT-5, PT-7, PT-8	copë	6		
4	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	104		
5	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	6		
6	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	2		
7	An 9(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	36		
8	2.480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	220		
9	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	40		
10	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	30		
shuma a-1						
a-2. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza						
1	2.481/1	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm ²	ml	697		
2	2.481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm ²	ml	150		
3	2.481/3	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 4 mm ²	ml	40		
4	2.481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm ²	ml	130		
5	An 38(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x1.5 mm ²	ml	10		
6	An 38(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x2.5 mm ²	ml	10		
7	An 11(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	50		
8	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	8		
9	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	8		
10	An 18(P)	Montim ndricues plafonier/incaso led D-20/14w 3000-4000° K ne banjo	cope	8		
11	2.490/f	F.V. Kasete elektrik brenda muri 24 module+aksesore	copë	1		
12	An 59(P)	F.V. Automat 2P/2M-25A/4.5-C magnetik termik	copë	2		
13	An 61(P)	F.V. Automat 2P/2M-16A/4.5-C magnetik termik	copë	8		
14	An 62(P)	F.V. Automat 2P/2M-10A/4.5-C magnetik termik	copë	6		
15	An 63(P)	F.V. Automat diferencial 2P-25A 30mA	copë	2		



16	An 69(P)	F.V. Kapikorda kalimtare me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	4		
17	An 71(P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	60		
18	An 72(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	400		
		shuma a-2	leke			
		Shuma A				-
SHUMA V						-
TVSH 20 %						
SHUMA ME TVSH						
		V. PAISJE				
1		Furnizim ndricues plafonier/incaso led D-20/14w 3000-4000° K	copë	8		
SHUMA VI						
FONDI LIMIT (SHUMA PUNIMEVE I - IV PA TVSH + PAJISJE)						
SHUMA TOTALE (SHUMA PUNIMEVE I - IV ME TVSH + PAJISJE)						

Punoi
Studio
LENI - ING

