



BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PROJEKT-ZBATIM

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: Studim projektim, për objektin: "Ndërtimi i Rrugës "Arif Hasko" dhe degëzimeve"

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi (Loke)	Vlera (Loke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERIM						
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	3.300,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.300,00		-
3	An.164/1b	Mbushje me cakelli e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	262,50		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	670,10		-
2	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	2.129,00		-
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2.129,00		-
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri e ngjeshur me makineri	m ²	2.129,00		-
5	3.244	Beton C20/25	m ³	139,40		-
6	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3,66		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME BORDURE E KUNETA						
1	An	F.V bordura betoni 20x30 cm (perfshi betonin per fiksime)	ml	713,00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME NE TROTUAR						
1	An	F.V Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m ²	319,00		-
2	2.261	F.V Rere per shtrese trotuari	m ²	12,76		-
3	3.244	Beton C20/25	m ³	31,90		-
4	An.164/1b	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	63,80		-
5	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1,72		-
					Shuma 4	-
5 - MURE MBAJTES + PRITES						
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	602,60		-
2	An-8	Mbushje me cakelli pas mureve prites	m ²	886,61		-
3	An-9	Mbushje filtrante me zhavorr pas mureve	m ²	100,68		-
4	An-10	Mbushje me arqille pas mureve	m ²	25,88		-
5	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	135,00		-
6	An.164/1b	Shtrese cakelli nen mure, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	41,33		-
7	An-55	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	188,00		-
8	An-6	FV gjeotekstil 165/m ² per veshje tub drenazhi	m ²	88,40		-
					Shuma 5	-
6 - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT						
1	3.89/a	Germim theu me ekskavator groma 0,25 m ³ , ne kanale gjatesi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	300,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	112,00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te qemuar	m ³	189,00		-
4	An	Pvesete hja shiu 40 x 60, h = 150 cm, (kaqak kompozit)	cope	24,00		-
5	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbushjen e tuba)	ml	550,00		-
6	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	53,00		-
8	3.240	Beton C12/15 nen kanalim me zqare	m ³	30,60		-
9	An	Zqare metalike te zinkuar 20cm dhe kornize	ml	90,00		-
10	3.244	Beton C20/25, per kanale	m ³	95,00		-
11	An.164/1b	Shtrese cakelli t=10cm, nen kanale	m ²	47,00		-
12	3.287	F.V hekur betoni Ø 6 ~ 10mm	ton	11,30		-
					Shuma 6	-

7 - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA					
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	751.00	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	534.00	-
3	An - Z1/M2	Pusete shkakimi l/ia .80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	43.00	-
4	An	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtien e tuba)	ml	344.00	-
5	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtien e tubit)	ml	573.00	-
6	3.An/3t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtien e tubit)	ml	75.00	-
7	3.652	F.V.Tuba HDPE d=200 mm	ml	511.00	-
8	2.258	Mbushje me zhavorr	m ²	202.00	-
9	An.164/1a	Mbushje me material te qemuar	m ²	216.00	-
10	2.261	F.V. Rere	m ³	60.43	-
Shuma 7					-
8 - PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR					
1	An	Spostimi i shtyllave elektrike ekzistuese	cope	13.00	-
2	An	Spostimi i linjave elektrike ekzistuese	ml	378.00	-
Shuma 8					-
9 - FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINERIKE NENTOKESORE					
1	3.654	Furnizim, vendosje tuba I brinjezuar fleksibel e 100	ml	2,922.00	-
2	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	5.00	-
3	An - 18	Pusete betoni 50x50, h=100cm	cope	9.00	-
4	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompakesim	m ³	87.66	-
Shuma 9					-
10 - PUNIME SINJALISTIKE					
1	An142	Vizime me boje bikomponente Sprail .10cm	m2	70.00	-
2	An143	Vizime me boje bikomponente paste per kalim kembesore	m2	21.00	-
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm	cope	7.00	-
4	An97	F.V tabela rrugore STOP	cope	4.00	-
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	11.00	-
6	An106	F.V. Tabela Trekendore 90cm	cope	6.00	-
7	An64	Sinjalet e drejtim urban Hst. normal 25x125	cope	2.00	-
8	An58	F.V Panel Bardh e Zi 80x20 cm	cope	4.00	-
9	An51	F.V Panel per Kujdesin e kalimit te Kembesoreve 90x60 cm	cope	4.00	-
10	An18	Guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	11.30	-
Shuma 10					-
11 - PUNIME PER MURIN RRETHUES					
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	24.00	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	24.00	-
3	An-9	Mbushje me zhavorr	m ²	20.80	-
4	3.244	Beton C20/25	m ³	60.00	-
5	3.287	F.V hekur betoni	ton	0.40	-
6	2.88	Bloqe betoni per mure t=20cm	m ³	36.40	-
Shuma 11					-
12 - PUNIME PRISHJE					
1	An-49	Prishje struktura prei betoni + transport	m ³	50.00	-
2	2.426/2	Prishje mur tulle, quri ose blloqe + transport	m ³	80.00	-
Shuma 12					-
					-
Fondi rezerve %			5%		-
Shuma pa TVSH			20%		-
TVSH %					-
Shuma me TVSH					-