

PREVENTIV

Objekti : Ndërtim çati e re për Konviktin Ekonomik, Bashkia Tiranë.

Nr.	Nr. Anal	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.5		
2	an 60% punt. 2.295	Prishje e tavanit me rrjete teli me suvatim dhe streha e catise	m2	1235		
3	60% punt.2.218	Prishje e catise komplet (konstruksioni drurit +tjegulla) dhe uljae tyre ne katin perdhe	m2	1350		
4	60% puntori 2.303	Prishje suvatim mure tulle	m2	750		
5	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalime elektrike	Dite pune	34		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	443.25		
Shuma I			Leke			
II.PUNIME MURATURE TULLLE						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	6.5		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	4.5		
3	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25 per oxhake	m3	2.5		
Shuma II			Leke			
III PUNIME H/IZOLIM DHE ÇATIE						

1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	1350		
2	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1280		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	1280		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	1280		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	25		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	14		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	154		
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	235		
9						
		Shuma III	leke			
		IV PUNIME SUVATIMI & VESHJE				
1	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	179.2		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	255		
3	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	1250		
4	an	F.v baxho ne tavan (60*60)	cope	12		
5	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	1150		
6	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	650		
7	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m per zevendesimin e tubacioneve te shkarkimit te U.B	m2	1200		
8	an	Suvatim shpatulla dritare	m2	98		
9	an	F.v davanciale mermeri	m2	12		
10	an.	Riaprim kornize egzistuese ne dritaret fasade	ml	120		
		Shuma IV	leke			
		V PUNIME SHTRESASH				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	45		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	25		
3	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	50		
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	10		
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	65		

6	An	Veshje xokoli fasade me mermer travetin	m2	108		
7	2.268a	F.v Shkalle mermer montazhi	m2	30		
		Shuma V	Leke			
		VIPUNIME DYER + DRITAR E				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	6.5		
2	an	F.v grila alumini (50*25) cm	cope	10		
		Shuma VI	leke			
		VII PUNIME ELEKTRIKE				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	1200		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	950		
3	an.	F.V. Kabell elektrik S=3x1.5 mm ² , I gomuar	ml	1500		
4	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	10		
5	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	50		
		Shuma VII	leke			
		VIII .MBROJTJA ATMOSFERIKE				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	2.3		
2	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	12		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	1150		
4	an	Morseta universale Tip " kryq"	cope	180		
5	an	Ganxha per zbritjet e rufepritesit	cope	300		
6	an	Pusete betoni me kapake gize te renda 40*40*40 cm	cope	6		
7	an	Shine shperdarse togezimi per matje komplet & kuti PT-5, IP - 65 me shenja toke	cope	6		
8	an	Shtiza rufe pritse tub xingato 20 mm , L = 50 cm per mbrojtje atmosferike	cope	20		
9	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm ² i zhveshur	ml	12		
10	an	F.v koka rrufeje me 5 kunj	cope	6		
11	an	F.v suporte per montimin ne tjegulla	cope	45		

		Shuma VIII	Leke			
		IX PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike ne te gjithë konviktet	m ²	17488		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re fasade	m ²	1300		
3						
		<i>Shuma VIII</i>	<i>leke</i>			
		Shuma (I - VIII)	<i>leke</i>			
		Fond rezerve 5 %				
		Shuma				
		T.V.SH 20 %	<i>leke</i>			
		TOTALI	<i>leke</i>			