

## PREVENTIV

*Objekti : Rikonstruksioni i vepres se marrjes, fshati Muzhake*

<b>Nr.</b>	<b>Nr.Analize</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLERA</b>
<b>A)Riparim I Vepres Marrjes se kanalit te fshatit Muzhake</b>						
1	3.88/a	Germim dheu me eskavator goma 0,25 m3 ,ne kanale gjersi 2 m ,toke e zakonshme , ne prani uji (devijim shtrat lumi )	m3	210		
2	3.88/a	Germim dheu me eskavator goma 0,25 m3 ,ne kanale gjersi 2 m ,toke e zakonshme, ne prani uji (bazamenti i vepres marrjes)	m3	149.05		
3	3.88/a	Germim dheu me eskavator goma 0,25 m3 ,ne kanale gjersi 2 m ,toke e zakonshme, prani uji (hapje rruge )	m3	162		
4	3,287	F.V. Hekur betoni I zakonshem 6-10 mm	ton	0.79		
	3,247	Strukture monolite betoni me çakell c25/30 mure	m3	57		
5	3.An/1t	F.V. tuba brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	10		
		<b>SHUMA -1-</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI  
GRUPI I PUNES**