

PREVENTIV

Objekti: Rehabilitim objekte shkollore

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	ÇMIMI	VLERA
I		RIKOSTRUKSION SHKOLLA SOVJAN				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Heqje dyer te brendshme ekzistuese	cope	25.0		
2	2.426	Prishje mur tulle	m3	2.0		
3	A.N.	Prishje shtrese me pllaka	m2	67.0		
4	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m3	12.0		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.71/1	Mur me tullë te lehtësuar t=10 cm, h~3m, llaç M 15	m3	6.0		
2	2.64/1	Mur me tulla te plota per mure ne la deri 3m, llaç M-15	m3	2.0		
3	2.121/1	Brez, e arkitrarë b/a C16/20	m3	0.3		
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.06		
		PUNIME SHTRESASH				
1	2.262	Shtrese betoni C7/10 t=5 cm	m3	3.5		
2	2.267/a	Shtresë me pllaka gres importi porcenalato	m2	64.0		
3	2.324/a	Plintuse pllake gres importi h=10 cm	ml	51.0		
4	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	96.0		
5	2.273	Shtrese pllake mermeri t=20mm (pragje dritaresh)	m2	2.6		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	236.0		
		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F.V Dritare duralumini plastik me dopjo xham.	m2	4.2		
2	3.395	FV dyer d/alumini dopio xham +dera e jashteme	m2	18.0		
3	2,388/1	F.V.dyer te brendeshme tamburato te rimesuara	m2	42		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	10		
2	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	8		
3	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V	copë	2		
4	An	Llampa Ekonomike	copë	12		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	180		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 mm	ml	60		
		PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.5	Gërmim e mbushje dheu me krah	m3	17		
2	2,26/a	Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto	m3	6		
3	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m3	10		
4	2.491/1b	F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20	ml	50		
5	2.491/1c	F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=40mm, t=3.6mm, PN 20	ml	40		
6	2.495	F.V. lavamanë porcelani importi me mishelator	copë	6		

7	2.504	F.V. W.C .allaturka	cope	5		
7	2.501	F.V. WC allafrenga me kasetë	copë	1		
8	2.519	F.V. tubo PVC kanalizimi d=90mm	ml	10		
9	2.523	F.V. tubo PVC kanalizimi d=200mm	ml	30		
11	An-18	Pusete shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	1		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2		
		SHUMA I				
II		NGROHJA SHKOLLA ZVEZDE				
1	A/B 21	F.V Xhunto antivibruse DN 50 (1.1/2")	Cope	3		
2	390	F.V valvol sigurie 1/2" pn 6 10 bar	Cope	6		
3	A/B 22	F.V filter uji DN 25	Cope	1		
4	A/B 24	F.V Rezervuar Gazi 1000 liter nentokesore	Cope	1		
5	A/B 25	F.V Pompe qarkullimi Uji	Cope	1		
6	A/B 26	F.V Elektrovalvul Gazi	Cope	1		
7	A/B 30	F.V Rregullator gazi Shkalla 1	Cope	1		
8	A/B 31	F.V Rregullator gazi Shkalla 2	Cope	1		
9	A/B 34	.F.V.Ene zgjerimi me membrane 200 lit	Cope	1		
10	A/B 40	F.V Fluger per tymrat mbi oxhakun .	Cope	1		
11	A/B 42	F.V Tub gazi,Xhunto,rekoderi gazi	Cope	1		
12	A/B 41	F.V oxhak dopio llam. me termoiz. + bryl d=20 30cm	ml	2		
13	2.5	Punime Germim Dheu	m3	22		
14	2.261	Shtrese Rere per gropen dhe tubin	m3	10		
15	2.262/3	Shtrese betoni	m3	5		
16	2.166	Hekur Betoni periodik d=6-10 mm	kg	235		
17	2.181	Konstruksion Metalik per rrethim Rezeruari	kg	250		
18	A.tek	Instalime Elektrike Kaldaje+Pompe complete	cope	1		
		SHUMA II				
III		SHKOLLA E MESME SHEQERAS				
1	2.297/b	Tavan i Varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	410		
2	2.a-132	Ndriçues Led Tavanor (60x60 cm) 34 S840	cope	38		
		SHUMA III				
IV		SHKOLLA PESHTAN				
1	2.297/c	Tavan i Varur plastik	m2	40		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		TVSH (20%)				
		TOTALI				

1. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualet Teknike Nr. 2,3 dhe 4 miratuar me VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për