

NR.	MANUAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI
1	Punime per lirimim e sheshit dhe punime prishjeje				
1	3.7	Shkulje rrenjeve te bimve te vogla	m ²	50.00	
					Shuma 1
1 - Shuma Totale - Punime per lirimim e sheshit dhe punime prishjeje					
2	Masa Inxhinierike Nr.2				
Punime germimi per krijimin e nje sheshi per te ndertuar Masen Inxhinierike Nr.2					
1	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , me shkarkim ne mjet	m ³	196.37	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	196.37	
					Shuma 1
Punime mbushje (Mbushja e pjeses poshte sheshit)					
1	An 164/1b	Mbushje me cakell e gur guroreje per pjeses poshte sheshit .	m ³	79.70	
					Shuma 2
Punime per realizimin e perdes me pilotave - Muri 2-1					
1	An SD2	Shpim me sonda ne toke te zakonshme Ø 800 mm Thellesia 10-20 m	ml	596.70	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	299.78	
3	An	Beton C 30/37 me aditiv pershpjtuës per perden me pilota	m ³	293.90	
4	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	14.119	
5	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	3.569	
					Shuma 3
Punime per realizimin e traun ne koke te perdes me pilota - Muri 2-1					
1	3.25/c	Germim me krah ne toke te forte per traun ne koke te perdes me pilota (m ³)	m ³	29.40	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	29.40	
3	3.248	Beton me cakell C 30/37 per traun	m ³	26.70	
4	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	1.348	
5	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.890	

					Shuma 4	
Punime per realizimin e murit mbi traun e perdes me pilota - Muri 2-1						
1	3.248	Beton me cakell C 30/37 per murin	m ³	13.50		
2	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	0.643		
3	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.235		
4	An 35	Parapet I njeanshem per beton(Ø 60)+ akseoret	ml	39.20		
					Shuma 5	
Punime per realizimin e rreshtit me pilota - Muri 2-2						
1	An SD2	Shpim me sonda ne toke te zakonshme Ø 800 mm Thellesia 10-20 m	ml	96.00		
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	48.23		
3	An	Beton C 30/37 me aditiv pershpejtues per rreshtin me pilota	m ³	45.22		
4	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	2.156		
5	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.549		
					Shuma 6	
Punime per realizimin e traun ne koke te rreshtit me pilota - Muri 2-2						
1	3.248	Beton me cakell C 30/37 per traun	m ³	8.10		
2	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	0.527		
3	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.318		
					Shuma 7	
Punime per realizimin e trareve lidhes 40x40 cm te Murit 2-1 me Murin 2-2						
1	3.25/c	Germim me krah ne toke te forte per traret lidhes (m3)	m ³	7.40		
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	7.40		
3	3.240	Beton I vafer C 12/15	m ³	0.72		
4	3.248	Beton me cakell C 30/37 per traun	m ³	2.88		
5	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	0.637		

6	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.188	
					Shuma 8
		Suvatim me llac cemento - te perdes me pilota te Mases Inxhinierike Nr.1			
1	631-632	Suvatim me llac cemento - te perdes me pilota te Mases Inxhinierike Nr.1	m ²	60.76	
					Shuma 9
2 - Shuma Totale - Masa Inxhinierike Nr.2					
3 Masa Inxhinierike Nr.4					
		Punime germimi dhe mbushjeje per krijimin e nje rruge provizore per te ndertuar Masen Inxhinierike Nr.4			
1	3.124/2a	Germim shkambi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	83.69	
2	An 164/1b	Mbushje me material rrugor per krijimin e nje rruge provizore per te ndertuar Masen Inxhinierike Nr.3	m ³	36.40	
3	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	83.69	
					Shuma 1
		Punime per realizimin e perdes me pilotave - Muri 4			
1	An SD2	Shpim me sonda ne toke te zakonshme Ø 800 mm Thellesia 10-20 m	ml	775.20	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	389.46	
3	An	Beton C 30/37 me aditiv persheptues per perden me pilota	m ³	384.34	
4	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	18.324	
5	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	4.667	
					Shuma 2
		Punime per realizimin e traun ne koke te perdes me pilota - Muri 4			
1	3.248	Beton me cakell C 30/37 per traun	m ³	25.60	
2	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	1.664	
3	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	1.004	
					Shuma 3
		Punime per realizimin e murit mbi traun e perdes me pilota - Muri 4			

1	3.248	Beton me cakell C 30/37 per murin	m ³	27.65	
2	An	F.V. Tub PVC Ø 110 mm	ml	10.24	
3	3.288	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	1.316	
4	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.481	
					Shuma 4

Sistemim i pjeses pas murit mbi traun e perdes me pilota - Muri 4

1	An -8	Mbushje me cakell pas murit mbi traun e perdes me pilota - Muri 4	m ³	66.6	
2	An-55	F.V Tub drenazhi i biruar Ø 150 mm	ml	51.7	

Shuma 5

3 - Shuma Totale - Masa Inxhinierike Nr.4

4 Sistemim i shesht dhe i rrugeve te aksesit me beton

Punime mbushje germimi

1	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , me shkarkim ne mjet	m ³	80.00	
3	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	80.00	

Shuma 1

Punime shtresash rrugore

1	3.244	Shtrese Betoni 15 cm C 20/25 t= 15 cm	m ³	120.00	
2	3.287	F.V. hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm (per shtresen e betonit)	ton	3.200	
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t= 15cm	m ²	800.00	

Shuma 2

4 - Sistemim i shesht dhe i rrugeve te aksesit me beton

5 Sistemim i rruges me beton

Punime mbushje germimi

1	3.124/2a	Germim shkembi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	10.60	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	10.60	

					Shuma 1
		Punime shtresash rrugore			
1	3.244	Shtrese Betoni 10 cm C 20/25 t= 10 cm	m ³	10.60	
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t= 10cm	m ²	106.00	
					Shuma 2
5 - Punime per ndertimin e Rruges se betonit					
6	Sistemim terreni me skarpata (5.5 : 2.5)te perforcuar me Geocell 356 x100,Kat B, ndertimi i bermave dhe ndertimi i kanaleve te veshur me Multimat 100				
		Punime mbushje germimi - ndertimi i bermave me gjeresi 2 m			
1	An	Germim me matrapik dore per sistemim dhe formim bermash ne skarpate	m ³	39.75	
2	3.353	Mbushje me material te germuar me pare (poshte shtreses se Geocell 356 x100,Kat B,)	m ³	1,000.00	
3	An-10	Mbushje me argjile (poshte shtreses se Geocell 356 x100,Kat B,)	m ³	715.50	
4	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	39.75	
					Shuma 1
		Ndertimi i kanaleve te veshur me Multimat 100			
1	3.25/b	Germim me krah ne toke te zakonshme - per kanalet e veshur (terreni i formuar pas mbushjes me material te germuar me pare)	m ³	22.00	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	22.00	
3	An	Veshje e kanalit me Multimat 100	m ²	335.00	
					Shuma 2
6- Sistemim terreni me skarpata (5.5 : 2.5)te perforcuar me Geocell 356 x100,Kat B, ndertimi i bermave me gjeresi 2 m dhe ndertimi i kanaleve te veshur me Multimat 100					
7	Perforcim I skarpates me Geocell 356 x100,Kat B				
		Perforcim I skarpates me Geocell 356 x100,Kat B,			
1	An	Perforcim i skarpates me Geocell 356 x100,Kat B	m ²	2,324.90	
2	An	Mbushje me material vegjetal te qelizave te Geocell 356 x100,Kat B,	m ³	326.80	

					Shuma 1
7 - Perforcim I skarpates me Geocell 356 x100,Kat B					
8					
Sistemimi i Ujerave atmosferik					
Punime per ndertimin e kanalit te betonit					
1	3.25/c	Germim me krah ne toke te forte	m ³	11.84	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	11.84	
3	An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	14.105	
4	3.240	Beton I vafer C 12/15	m ³	6.51	
5	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	4.16	
6	3.244	Beton C 20/25 per kanalin	m ³	19.53	
7	An	Zgare per kanal betoni	ml	15.0	
					Shuma 1
Punime per ndertimin e rrjetit te Ujerave Atmosferike					
1	3.25/c	Germim me krah ne toke te forte	m ³	96.60	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	96.60	
3	An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	40.60	
4	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m ³	43.50	
5	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	62.10	
6	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 4 Ø 250	ml	42	
7	3.An/1t	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 8 Dj 315 mm	ml	33	
8	3.An/2t	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 8 Dj 400 mm	ml	70	
9	3.331	Gabion me rrjete teli te zinguar e gur kave 1x1x1 m	m ³	8.0	
10	An-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	18	
11	An-20	Pusete b/a 80 x 80, h = 150 cm	cope	2	

12	An-21	Pusete b/a 80 x 80, h = 200 cm	cope	1	
13	2.576	Puse kontrolli b/a 150 x 150, h = 150 cm	cope	1	
					Shuma 2
8 - Sistemimi i Ujerve atmosferik					
9	Sistemimi i Ujerve te perdorur				
		Punime per ndertimin e rrjetit te ujerave te perdorura			
1	3.25/c	Germim me krahe ne toke te forte	m ³	191.8	
2	3.158/1a	Transport me auto ÷ 1km	m ³	191.8	
3	An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	73.64	
3	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m ³	78.90	
5	An	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN 4 Ø 200	ml	263	
5	3.353	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	123.3	
6	An-18	Pusete b/a 50 x 50, h = 100 cm	cope	9	
6	An-20	Pusete b/a 80 x 80, h = 150 cm	cope	4	
					Shuma 1
9 - Sistemimi i Ujerve te perdorur					
10	Punime gjelberimi				
		Punime Gjelberimi			
1	An	F.V Akacie 2 vjecare bashke me mbushjen me dhe vegjetal	cope	48	
10 - Punime gjelberimi					
<i>Shuma Totale 1+2+...10</i>					LEKE
<i>Fondi Rezerve 5%</i>					LEKE
<i>Shuma</i>					LEKE
<i>T.V.SH-ja 20 %</i>					LEKE
VLERA TOTALE					LEKE



