

<i>Nr.</i>	<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>
		A.1 - Punime prishje		
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	57.15
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	57.15
		A.2 - Punime muri mbajtës		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	339.19
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	339.19
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (poshte shtreses C 12/15)	m2	72.00
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (poshte themelit)	m3	6.60
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (muri b/a)	m3	46.11
6	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.05
7	3.288	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	3.11
8	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 (me vrima, për drenazh pas mureve)	m	30.00
9	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 (në mur, për kullimin e ujrave çdo 10m)	m	24.00
10	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	132.92
11	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	156.43
		B.1 - Punime rrjetë skarpate		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	20.46
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.46
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (tra b/a)	m3	20.46
4	3.287	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.74
5	An-5	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	2,024.31
		C.1 - Punime muri mbajtës		

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	157.47
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	157.47
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (poshte shtreses C 12/15)	m2	65.60
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 t=10cm (poshte themelit)	m3	5.89
5	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	57.89
6	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 (me vrima, për drenazh pas mureve)	m	42.00
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 (në mur, për kullimin e ujrave çdo 10m)	m	28.00
8	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	88.82
9	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	137.55