



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT URBAN, PROJEKTEVE, SHERBIMEVE DHE EMERGJENCEVE CIVILE

MIRATOHET
KRYETARI
Fation Duro**PREVENTIV**

Objekti : "Rikonstruksion i Rrugës "Lagjia e Re" te Perroi Cam

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
A.Rruga kryesore						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	630.0		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3807.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3807.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3358.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3358.0		
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kunete)	m3	19.9		
7	3.212/b	Bankine me stabilizant t=10cm	m2	250.0		
8	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	12.50		
9	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	15.00		
10	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	441.00		
SHUMA A						-
B. Rrugicat dytesore						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1383		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1383		
4	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	1383		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1383		
SHUMA B						-
Shuma I (A+B)						-
II - PUNIME PER TROTUARET						
1	3.620	Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me pllaka (ne forme gjashte kendore)	m2	342.00		
2	2.261	Shtrese rere per fugat e trotuarit	m3	10.26		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	34.20		
4	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	385.00		
5	3.616/a	F.V bordura betoni 15x25cm	ml	63.00		
6	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 per fiksime bordure	m3	15.40		
7	3.619/a	Kontrabordure betoni 6x20 cm	m	433		
Shuma II.A						-
Minisheshi i lojrave						
1	3.616	F.V Bordura betoni 12x25	ml	100		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 per fiksime bordure	m3	1.30		
3	3.620	Trotuar, me pllake betoni 6 cm, me pllaka (ne forme gjashte kendore)	m2	29.00		
4	2.261	Shtrese rere (fuga trotuari + shtrese kendi lojrave)	m3	9.37		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.90		
6	3.643	Mbjellje bari	m2	163		
8	An.	F.V Stola te thjeshte	cope	2		
9	An	Kolovajtese me 2 cope	cope	1		
10	An	Kuaj lekundes	cope	4		
11	An	Loja e Barazpeshes	cope	2		
12	An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	6.00		
Shuma II.B						-
SHUMA II (II.A+II.B)						-
III - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE (KUZ DHE KUB)						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	750.00		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	525.00		
3	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize zgare	cope	17		
4	An	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	58		
5	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	109		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	403		

7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	212		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	12		
9	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m	cope	11		
10	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	80		
Shuma III						-
IV- PUNIME VEPRARTI						
1	3.105/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	570		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(mbrotje tombino fi 1500, portalet)	m3	16.9		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (mbrotje tombino fi 600, portalet)	m3	3.45		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	5.4		
5	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	5.5		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.75		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.9		
8	3.243/1	Beton M200 per veshje kanali	m3	1.3		
9	3.158/2a	Transport dhe me auto deri 2.0 km	m3	399		
10	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	2		
11	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.2		
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4		
Shuma IV						-
V- PUNIME ELEKTRIKE						
1	3.25/a	Germim dhe me krahe	m3	11.25		
2	An	F.V Tubo HDPE Ø200	ml	36		
3	3.An/ 53	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160 mm	cope	40		
4	3.An/ksh	F.V krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	40		
5	An	F.V Ndricues LED 70W + panel FV + bateri	cope	40		
6	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m3	11.25		
7	2.168	Mbushje me rere	m3	2.25		
8	2.19	Mbushje, ngjeshje dhe	m3	4		
SHUMA V						0.00
VI. PUNIME SINJALISTIKE						
1	An122	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2000	200	
SHUMA VI						-
TOTALI						0.0
FONDI REZERVE 3%						0.0
SHUMA PA TVSH						0.0
TVSH 20%						0.0
SHUMA ME TVSH						0.0

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati