

Objekti:

"BLOKU KUFIZUAR NGA RRUGËT "MERSIM JAKUPI"- "17 NËNTORI"- "GJERG MEHMETI"- "SPARTAK DELIU"- "BESNIK HIDRI"- "PRINC VIDI"- "NIKOLLA IVANAJ"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3800		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6425		
3	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	1000		
4	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1625		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1470		
6	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	800		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	800		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7340		
9	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1730		
SHUMA 2:						
3. ANALIZA TEKNIKE						
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6470		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6470		
SHUMA 3:						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
12	3.352	Mbushje me gur kave	m3	240		
13	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	140		
14	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	49		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HEKUR BETONI 3						
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.17		
SHUMA 5:						
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	130		
17	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	7		
18	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	8		
19	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	36		
SHUMA 6:						
7. PRISHJE						
20	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7		
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	10		
SHUMA 7:						
8. PUNIME TE NDRYSHME						
22	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	3600		
23	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80	m	7200		
SHUMA 8:						
9. B. SINJALET HORIZONTALE						
24	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3600		
25	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikoponente (sprajt)	m2	45		
SHUMA 9:						
10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
26	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	50		
SHUMA 10:						
11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
27	3.932/1	F.v. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	copë	19		
28	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	7		
29	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1730		
30	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	853		

31	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	118	
32	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	5	
33	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	93	
34	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	93	
35	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	93	
SHUMA 11:					
12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
36	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	5	
SHUMA 12:					
13. PUNIME SHITRESASH 2					
37	2.261	Shtrese rere	m3	255	
SHUMA 13:					
14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
38	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	10	
39	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	120	
SHUMA 14:					
15. GAZ E NAFTESJELLES					
40	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn= 16, φ100	cift	10	
SHUMA 15:					
16. INSTALIME PER NDRICIM					
41	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	10	
SHUMA 16:					
17. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
42	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	76	
SHUMA 17:					
18. ANALIZA JASHE LISTE					
43	An	F.V. Mbushje me çakëll mbi tuba	m3	375	
44	An	FV pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm	copë	13	
45	An	F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke	copë	2600	
46	An	F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit	copë	1	
47	An	F.V. Mufta TU hermetike me rezine	copë	4	
48	An	F.V. Shtylle konike 7.8ml, me ndricues LED 56W eficence , perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit.	copë	93	
49	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x16 mm ²	ml	10	
50	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x6 mm ²	ml	390	
51	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x4 mm ²	ml	1300	
52	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x2.5 mm ²	ml	800	
53	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x4 mm ²	ml	50	
54	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x1.5 mm ²	ml	800	
55	An	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm ²	ml	2600	
56	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm	ml	2600	
57	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm	ml	25	
58	An	Pusete b/a shiu 40 x 60, h=100cm, me kapak kompozit	copë	105	
SHUMA 18:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Totali					