

PREVENTIV PA CMIME

Objekti: Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore ,arsimi

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlefta
1. Preventiv konvikti shkolles industriale						
A. PUNIME NDERTIMORE						
A1. Punime Prishje						
1	2.426/11	Prishje suva ne ambjentet e brendshme te godines	m ²	400		
2	2.501/1	Heqje WC + kasete	cope	32		
3	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE(korridor, wc)	m ²	150		
4	2.281/5	Heqje pllakash majolike(fasada)	m ²	75		
5	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m ²	535		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	2		
7	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	15		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 5.0 km	m ³	51		
Shuma A1						0
		A2. Punime Çatie				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	535		
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	61.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	108.0		
Shuma A2						0
		A3. Punime shtrese/veshje dhe suvatimi				
1	2.308/a	Suvatim fasade me grafiato h>4 m	m ²	150.0		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m ²	483		
3	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato (hyrje, korridor, dhoma, tualete)	m ²	130.0		
4	3.303	Skele metalike deri 10m	ml	1,000		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	50		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	10		

7	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	10		
Shuma A3						0
		A4. Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e fasades se godines.	m ²	1,400.0		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e ambjenteve te brendshme te godines.	m ²	4,650		
Shuma A4						0
		A5. Punime dyer/dritare				
1	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m ²	40		
2	2.375/1	FV Dritare d/alumini palstike me dopio xham, hapje me rrotullim	m ²	2		
3	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham		6.0		
4	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	42.0		
5	3.644	Porte metalike me mekanizem (porte per makina gjeresia te pakten 3.7 meter)	ton	1.0		
Shuma A5			0			0
		A6. Punime te ndryshme				
1	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	m ²	20.0		
2	3.957	F.V. Tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3 m	cope	1		
Shuma A6						0
		A7. Punime per PAK-un (2 rampa nga 9x1m)				
1	2.500	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m ³	2.0		
2	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m ³	2.000		
3	2.130	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m ³	2.000		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m ³	1.000		
5	2.122/2a	Soleta te plota b/a C 16/20 t = 10 cm, h ~ 4m(Rampe betoni)	m ³	2.0		
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.200		

7	2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h = 30 - 50 cm	ml	36.0		
	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	18.0		
Shuma A7						0
		A8. Punime sistemim oborri dhe muri rrethues				
1	3.620	Trotuar para godines, me 6 cm beton me pllaka	m ²	50		
2	2.583	Shtrese betoni C25/30 (trotuari, me fuga motive dhe ndarje sipas specifikimeve te AK, me siperqafe te	m ³	37		
3	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	250		
4	2.49	FV kuader ndricimi	cope	1		
5	An	F.V. Kabell 4x6 mm ²	ml	90		
6	An	F.V. Kabell 4x1.5 mm ²	ml	110		
7	An	F.V. Tubo Ø50 mm e rende	ml	90		
8	An	F.V. Ndriçues LED E27 <100W IP66 për ambiente të jashtme > (përfshi elementet per lidhje ne shtyllen metalike)	copë	5		
9	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5		
10	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	cope	5		
11	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	cope	5		
12	3.604	F.V. Kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje) ne zonat e shkollave (mbi mur)	ml	30		
13	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	ml	60		
14	2.204	Brez b/a C20/25(0.2x0.25 , mbi mur)	m ³	2		
15	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (0.2ton brezi 4 Ø10 stafa Ø8 cdo 20 cm , s)	ton	1.200		
16	An	Stola betoni + shtrese druri >	copë	5.000		
Shuma A8						0
		A9. Punime murature dhe betoni				
1	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m ³	50.0		

2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	0.1		
3	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	0.4		
Shuma A9						0
SHUMA Ndertimore A (A1-A9)						0
E. INSTALIME ELEKTRIKE						
		E1 Celsa dhe priza				
1	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	cope	50.0		
2	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	cope	100.0		
		Shuma E1				0
		E2 Kuadro elektrike				
1	2.490/D	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4.0		
2	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	cope	1.0		
3	2.561	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	5.0		
4	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	44.0		
5	2.490/2	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A (wc + kuzhina)	cope	4.0		
6	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	4.0		
7	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1.0		
		Shuma E2				0
		E3 Percjellesa				
1	2.481/2	F.V percjelles PV - 500 Ø 2.5 mm2	ml	600.0		
2	An	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 4x35mm2	ml	120.0		
		Shuma E3				0
		E4 SISTEMI LAN DHE TELEFONA				
1	An	F.v.Prize DATA RJ45+adaptor	cope	44.0		
2	An	F.V. Kablllo rrjeti, FTP cat6e	ml	700.0		
3	An	Kanaline plastike 40x16mm (te futet ne mure)		700.0		
		Shuma E4				0
		E5 Ndricimit				
1	An	Ndricues pllafon tavanor 60x60 , 40w , 3200-3500 K	cope	150.0		

2						
		Shuma E5				0
SHUMA E (E1-E5) Elektrike						0
M. INSTALIME MEKANIKE						
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	130		
2	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	20		
3	2.476	Tub pvc Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	50		
4	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80 cm , h = 100 cm	cope	2		
5	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	37		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	7.5		
7	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	8		
8	2495	F.V Lavamani porcelani komplet	cope	8		
9	2501	F.V. WC allafrenga(komplet me kasete porcelani)	cope	28		
10	2.210	F.V Rezervuar xingato 2000 L	cope	1		
11	2.217	F.V Bolier 12 L ,uje te ngrohte sanitar	cope	8		
12	2.222-M	Montim pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw	cope	1		
SHUMA M Elektrike						0
SHUMA 1 (SHUMA A+ E + M)						0
2. Preventiv Branko Kadia						
		A1. Punime Çatie				
1	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ²	10		
SHUMA 2						0
3 Preventiv Shtrim oborri 28 Nentori dhe NjA						
		A1. Punime Çatie				
1	3.620	Trotuar para godines, me 6 cm beton me pllaka	m ²	300		
SHUMA 3						0
FONDI LIMIT SHUMA 1+2+3						0
TVSH						0
SHUMA TOTALE						0

Inxh

Viktor Sheldija