


Projektuesi:
Objekti:

B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "SIRE-ALB" SH.P.K & "ENGINEERING
"RIKUALIFIKIM I QENDRËS FSHATI VRANISHT, LOTI 2"

Datë: 09-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	129.74		
2	2.430/1	Prishje mur guri	m3	13		
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	823.68		
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	854.31		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	96.94		
SHUMA 1:						
2. PUNIME TE NDRYSHME						
7	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	823.68		
SHUMA 2:						
3. PUNIME BETONI DHE B/A						
8	2.699	Soletë monolite C20/25	m3	129.74		
SHUMA 3:						
4. PUNIME MURATURE TULLE						
9	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	42.2		
10	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	59.84		
SHUMA 4:						
5. PUNIME MURATURE GURI						
11	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	78.5		
SHUMA 5:						
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
12	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	862		
13	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	1707.3		
14	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri mbi 8m lartesi	m2	823.68		
15	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	823.68		
16	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	441.74		
17	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	703.6		
SHUMA 6:						
7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
18	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	151.2		
19	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.284		
SHUMA 7:						
8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
20	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	932.2		
21	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	33.6		
22	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	195.4		
23	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	13.3		
SHUMA 8:						
9. PUNIME SHTRESASH 2						
24	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	630.98		
25	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	54.82		
26	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m2	247.14		
27	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	120.23		
SHUMA 9:						
10. PUNIME DYER DRITARE						
28	2.383	F.V. Dyer druri	m2	21.5		
29	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	9		
30	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	88.61		
31	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	77.88		
SHUMA 10:						
11. PUNIME BOJATISJE						
32	2.404	Boje hidroplastike	m2	2881.96		
SHUMA 11:						



12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
33	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	30	
34	2.631	F.V. Lavamane porcelani	copë	9	
35	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	17	
36	2.491/2d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	30	
37	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30	
SHUMA 12:					
13. INSTALIME PER NDRICIM					
38	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	43	
39	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	20	
40	2.485/4	F.V. Çeles 2 polar 220V 10A	copë	2	
41	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	96.38	
42	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	26	
43	2.457	F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	copë	182	
SHUMA 13:					
14. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
44	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	####	
45	2.703	Shtresë kalldrëmi me gur kave 15cm	m2	310	
SHUMA 14:					
15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
46	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	15	
47	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	33	
SHUMA 15:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "SIRE-ALB" SH.P.K & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k



Investitori: BASHKIA HIMARE

Në mënyrë me urdhr dhe me delegim

Erëndislyetari

