



PREVENTIV I PUNIMEVE

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI : Ndërtim godina njësisë administrative Ishem (objekt i rindertimit nga termeti)

NJËSIA ADMINISTRATIVE ISHEM						
Nr.	Nr. An	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. PUNIME STRUKTURE						
1. PUNIME DHEU						
1	2. 28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	520.00		
2	3.An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	5.00		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	520.00		
Shuma 1			Lekë			
2. PUNIME BETON ARME						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, nen themele	m3	65.00		
2	Ana-02	F.V. Nën-shtresë stabilizanti, t=20cm, poshtë shtresës së varfër	m2	808.00		
3	2.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50.00		
4	2.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve - xokoli	m3	680.00		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	420.00		
6	3.An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	80.00		
7	2.262/4b	Pllake themeli, b/a C 25/30	m3	235.00		
8	Ana-06	F.V. Beton C30/37 për kolona/mure	m3	120.00		
9	Ana-07	F.V. Beton C30/37 për trarë e arkitrarë	m3	80.00		
10	AN	Beton C30/37 për shkalle te plota dhe soleta	m3	110.00		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	30.00		
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	30.00		
Shuma 2			Lekë			
SHUMA II (1+2)			Lekë			
TOTAL PUNIME STRUKTURE						
PUNIME RIFINITURA						
I Punime murature						
1	2.71/2	Mur me tulla te lehtësuara t=20 cm deri 8 m, LL.P. M-25	m3	80.00		
2	2.83	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	42.00		
3	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m dhe kolloncina	m3	7.00		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.00		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.50		
SHUMA I						
II Punime shtresa dysHEME						
1	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	580.00		
2	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	520.00		
3	2.267/a	Veshje me pllaka (NH/S)	m2	250.00		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (NH/S)	m2	150.00		
5	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2	30.00		
6	2.262/3	F.V. Shtresë betoni C12/15 nivelim	m3	60.00		
SHUMA II						
III Punime tarace						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	315.00		
2	2.262/3	F.V. Shtresë betoni C12/15 nivelim	m3	31.50		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	365.00		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 + fino	m2	100.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	100.00		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	87.00		
7	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	50.00		

SHUMA III					
IV. Punime suvatimi veshjeje e bojatisjeje dhe tavane					
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,400.00	
2	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	580.00	
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I	m2	1,980.00	
SHUMA IV					
V. Punime dyer, dritare, vetrata					
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.64	
2	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburata te rimesuara	m2	49.00	
3	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	152.00	
4	2.373/1	F V vetrata d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.00	
5	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2	22.00	
6	Ana-13	F.V. Konstruksione metalike të përbëra korimano shkallet	ton	1.20	
SHUMA V					
VI Punime Fasade					
1	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	700.00	
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	700.00	
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	700.00	
SHUMA VI					
TOTAL PUNIME RIFINITURA(I-VI)					
PUNIME SISTEMIT TE NGROHJES-FTOHJES					
Sistemi I Kondicionimit					
1	An	F,V Kondicioner inverter 18000 BTU	cope	5.00	
2	An	F,V Kondicioner inverter 12000 BTU	cope	12.00	
SHUMA 1					
TOTAL PUNIME SISTEMI NGROHJE-FTOHJE					
INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE					
1. Rrugekalimet					
1	An.1	F.V. Kanaline e birezuar Zn 200x75	ml	70	
2	An.2	V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 (Kthesa, Kryqezime, Reduktore , Nderrim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	15	
3	An.3	V. Aksesore fiksimi me varje (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 , 0.4m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8)	cope	50	
4	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	1200	
5	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	1100	
6	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	220	
7	An.4	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	36	
8	An.7/1	V. Kuti shperndarese C5 150x110x140 IP56 jashte murit	cope	20	
9	An.7/2	F.V. Separator metalik Zn 75x3000 per kanaline	ml	70	
10	An.5	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	300	
11	An.6	V. Pusete plastike 30x30x30cm me kapak	cope	15	
Shuma 1			leke		
2. Kabllot					
1	An.7	F.V. Kabell 4x50mm FG16OR16	ml	80	
2	An.8	F.V. Kabell 5x2,5mm FTG180M16	ml	50	
3	An.9	F.V. Kabell 5x16mm FG160M16	ml	60	
4	An.10	F.V. Kabell 5x10mm FG160M16	ml	20	

5	An.11	F.V. Kabell 5x6mm FG16OM16	ml	55		
6	An.12	F.V. Kabell 5x4mm FG16OM16	ml	80		
7	An.13	F.V. Kabell 5x2,5mm FG16OM16	ml	300		
8	An.14	F.V. Kabell 3x4mm FG16OM16	ml	20		
9	An.15	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OM16	ml	500		
10	An.15/1	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OM16	ml	400		
11	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2800		
12	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2300		
Shuma 2			leke			
3. Pajisjet						
1	An.16	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	130		
2	An.17	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e kuqe	cope	52		
3	An.18	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	60		
4	An.19	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	6		
5	214	F.V. Celes 1P 10A	cope	15		
6	An.19/3	F.V. Torrete dyshemeje per celsa priza 12M	cope	17		
7	An.19/4	F.V. Torrete dyshemeje per celsa priza 16M	cope	3		
8	An.19/6	F.V. Ndricues dekorativ per lulishte 10W, IP65	cope	44		
9	An.19/7	F.V. Ndricues rrugor 50W	cope	8		
10	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	8		
11	An.20	V. Pulsant per komandimin e ndricimit, 10A	cope	4		
12	An.21	V. Ndricues plafon 15W, LED, IP65	cope	20		
13	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	22		
14	An.22	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	75		
15	An.23	V. Ndricues hermetik 35W LED, 1,2m	cope	10		
16	An.24	V. UPS 10kVA 3:3 me autonomi 10min	cope	1		
17	An.25	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	12		
Shuma 3			leke			
4. Rack Data Pajisje						
1	An.26	V. Rack 19" 32U, I pajisur me rrota, aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1		
2	An.27	V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	3		
3	An.28	V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	52		
4	An.29	V. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	3		
5	An.30	V. Switch 24P I menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U, me 2 porta SFP te kompletuara me modul fibre single/multi mode	cope	3		
6	An.31	V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	70		
7	An.32	V. Panel me 4 ventilator me termostat	cope	1		
8	An.33	V. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1		
Shuma 4			leke			
5. Sistemi i Detektimit te Zjarrit						
1	An.41	V. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1		
2	An.42	V. Detektor optik Tymi I adresueshem	cope	40		
3	An.45	V. Fleshues poshte tavanit per detektoret e fshehur	cope	20		
4	An.46	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	42		
5	An.47	V. Baze normale e pajisur me izolatore me kontakt per lidjen e fleshuesit	cope	20		
6	An.48	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2		
7	An.49	V. Bateri 12V 12Ah	cope	2		
8	An.50	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1		
9	An.51	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1		
10	An.52	V Sirene e brendshme optike-akustike e adresueshme ne LOOP	cope	2		
11	An.53	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	390		
12	An.54	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1		
Shuma 5			leke			

6. Impianti I Tokezimit & Impianti Rrufeprites					
1	An.75	V. Rrufeprites ESE PREVECTRON 3 TS 25	cope	2	
2	An.76	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	200	
3	2.a-99	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	170	
4	An.77	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4	
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	8	
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8	
7	An.78	V. Morsete, shkepites per matje tokezimi	cope	4	
8	An.79	V. Morsete fiksime universale	cope	20	
9	An.80	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	77	
Shuma 6			leke		
7. Kuadrot Elektrik Te Shperndarjes					
1	An.81	V. Kuadri Elektrik Kryesore - Kati 0 'K.E.K.-K.0' (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1	
2	An.82	V. Kuadri Elektrik - Kati 1 'K.E.-K.1' (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1	
Shuma 7			leke		
SHUMA INSTALIMET ELEKTRIKE(1-7)			Leke		
PAISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE					
1. Rrugekalmimet					
1	An.2.1	F. Aksesore per kanaline Zn 200x75 (Kthesa, Kryqezime, Reduktore , Nderim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rasti)	cope	15	
2	An.3.1	F. Aksesore fiksime me varje (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 , 0.4m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8)	cope	50	
3	An.4.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	36	
4	An.7/1.1	V. Kuti shperndarese C5 150x110x140 IP56 jashte murit	cope	20	
5	An.6.1	F. Pusete plastike 30x30x30cm me kapak	cope	15	
Shuma 1			leke		
2. Pajisjet					
1	An.16.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	130	
2	An.17.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e kuqe	cope	52	
3	An.18.1	F. Kuti per celsa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	60	
4	An.19.1	F. Kuti per celsa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	6	
5	An.19/3.1	F. Torrete dyshemeje per celsa priza 12M	cope	17	
6	An.19/4.1	F. Torrete dyshemeje per celsa priza 16M	cope	3	
7	An.19/6.1	F. Ndricues dekorativ per lulishte 10W, IP65	cope	44	
8	An.19/7.1	F. Ndricues rrugor 50W	cope	4	
9	An.20.1	F. Pulsant per komandimin e ndricimit, 10A	cope	4	
10	An.21.1	F. Ndricues plafon 15W, LED, IP65	cope	20	
11	An.22.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	75	
12	An.23.1	F. Ndricues hermetik 35W LED, 1,2m	cope	10	
13	An.24.1	F. UPS 10kVA 3:3 me autonomi 10min	cope	1	
14	An.25.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	12	
Shuma 2			leke		
3.Rack Data Pajisje					
1	An.26.1	F. Rack 19" 32U, I pajisur me rrota, aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1	
2	An.27.1	F. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	3	
3	An.28.1	F. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	52	
4	An.29.1	F. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	3	
5	An.30.1	F. Switch 24P I menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U, me 2 porta SFP te kompletuara me modul fibre single/multi mode	cope	3	
6	An.31.1	F. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	70	
7	An.32.1	F. Panel me 4 ventilator me termostat	cope	1	

8	An.33.1	F. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1		
		Shuma 3	leke			
4. Sistemi i Detektimit te Zjarrit						
1	An.41.1	F. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1		
2	An.42.1	F. Detektor optik Tymi I adresueshem	cope	40		
3	An.45.1	F. Fleshues poshte tavanit per detektoret e fshehur	cope	20		
4	An.46.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	42		
5	An.47.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore me kontakt per lidjen e fleshuesit	cope	20		
6	An.48.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2		
7	An.49.1	F. Bateri 12V 12Ah	cope	2		
8	An.50.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1		
9	An.51.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1		
10	An.52.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike e adresueshme ne LOOP	cope	2		
11	An.54.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1		
		Shuma 4	leke			
5. Impianti I Tokezimit & Impianti Rrufeprites						
1	An.75.1	F. Rrufeprites ESE PREVECTRON 3 TS 25	cope	1		
2	An.76.1	F. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	200		
3	An.77.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4		
4	An.78.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4		
5	An.79.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	20		
6	An.80.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	77		
		Shuma 5	leke			
6. Kuadrot Elektrik Te Spherndarjes						
1	An.81.1	F. Kuadri Elektrik Kryesore - Kati 0 'K.E.K.-K.0' (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1		
2	An.82.1	F. Kuadri Elektrik - Kati 1 'K.E.-K.1' (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1		
		Shuma 6	leke			
		SHUMA PAISJET ELEKTRIKE(1-6)	Leke			
		SHUMA INSTALIMET ELEKTRIKE	Leke			
		TOTALI PUNIME ELEKTRIKE (PAJISJE+INSTALIME)				
PUNIME HIDROTEKNIKE						
I. RRJETI I UJESJELLSIT KANALIZIMIT DHE VENTILIMIT TE BRENDSDHEM						
1. Rrjeti i ujit te ftohte dhe te ngrohje , aparate sanitare						
1	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	12		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	8		
3	An.2.51	F.V lavaman porcelani importi me mishelator per PAK	cope	2		
4	An.2.52	F.V WC allafrenga importi per PAK	cope	2		
5	An	F.V minivalvola nderperrese te paisjet hidrosanitare dhe boileret	cope	48		
6	An-15	F. Bojler elektrik, kapaciteti 80 lit.(komplet)	copë	3		
7	An-16	F. Bojler elektrik, kapaciteti12 lit.	copë	2		
8	An	Mates uji d = 50 mm	cope	1		
9	Analize	FV Filter uji me rrjete DN 50 Pn 10	cope	1		
10	Analize	FV Valvol nderperrese DN50 mm	cope	2		
11	Analize	FV Valvol moskthimi DN50 PN 6-10bar	cope	1		
12	An 153	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=50mm, PN 16	ml	15		
13	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 mm, PN 16	ml	12		
14	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 PN 16	ml	20		
15	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 PN 16	ml	20		
16	2.491/b150	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 PN 16	ml	200		
						Shuma 1

2.Rrjeti i shkarkimeve te ujrave te zeza					
1	2.515	F.V. Pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	8	
2	Analize	F.V Tub shkarkimi PP me gota me gomina d 110 mm	ml	50	
3	Analize	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75 mm	ml	10	
4	Analize	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe me gomina 50	ml	40	
5	Analize	FV Bryl 45° PP Ø50	cope	50	
6	Analize	FV Bryl 45° PP Ø 75	cope	4	
7	Analize	FV Bryl 45° PP Ø 110	cope	16	
8	Analize	F.V Reduksione PP Ø110-Ø75	cope	3	
9	Analize	F.V Reduksione PP Ø75Ø50	cope	3	
10	Analize	F.V Brage PP DN 50/50	cope	15	
11	Analize	FV Brage PP DN75/50	cope	5	
12	Analize	FV Brage PP DN 110/50	cope	4	
13	Analize	FV Brage PP DN 110/75	cope	2	
14	Analize	FV Brage PP DN 110/110	cope	10	
15	Analize	FV Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	30	
16	Analize	F.V Pike kontrolli vertikal Ø 110mm	cope	3	
17	Analize	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110mm	cope	3	
18	Analize	FV Elemente mberthyes e fiksues	cope	100	
					Shuma 2
				Shuma I (1+2)	
II. RRJETI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE JASHTME					
1. SHKARKIMI I JASHEM I UJRAVE TE ZEZA					
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	75	
2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	12	
3	An	F.V Tubo korrogato Ø 200mm dhe Ø 160	ml	60	
4	An	F.V Puseta betoni (100 x100) cm, me kapak me mbushje 80X80 cm, klasa C250	copë	3	
				Shuma II	
III. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI (RRJETI I TUBACIONEVE - PAISJET)					
1	2.493	FV tub te zeze dhe rakorderi Ø11/2 "	kg	40	
2	2.493	FV tub te zeze dhe rakorderi Ø 2 "	kg	160	
3	2.493	FV tub te zeze dhe rakorderi Ø 2 1/2 "	kg	680	
4	2.493	FV tub te zeze dhe rakorderi Ø 3 "	kg	400	
5	Analize	FV Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit Pompe e elektrike dyshe - Fuqia e instaluar (2x2.5) kW, In =2x7.5 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja 14.4 m ³ / h, Prevalenca 50 mkH2O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar Aksesorët: · Kolektori i dergimit 2½", me fllanxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me fllanxha PN 16 · Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 · Valvol moskthimi, me kllape, fllanxhe PN16, DN 65 · Xhunto elastike DN 65 · Suporte antivibrues · Manometer · Manovutometer Presotat per çdo pompe · Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 · Kuader komande e kontrolli per çdo pompe -Pompa pilot . Fuqia 1.1 kw . Ryma 2.7 A. Kolektori ne thithje DN 65PN10. Dimensionet 1609 X1230 X1748 mm.	cope	1	

6	Analize	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraçineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2		
7	Analize	FV Grup saraçineske me 1 gryke lidhje hidranti 2 1/2" dhe nje gryke 2" për brigadat MNZ	cope	1		
8	Analize	FV Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	6		
9	Analize	FV Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
					Shuma 1	
2.KARTELAT E SINJALIZIMIT						
1	Analize	FV Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1		
2	Analize	F.V Hidrant Zjarri i (AL-52121-B)	cope	2		
3	Analize	FV Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	7		
4	Analize	FV Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	2		
5	Analize	FV Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	10		
6	Analize	FV Zbritje, ngjitje, shkallësh (AL-5103-B)	cope	4		
7	Analize	FV Rrezik tensioni i larte	cope	1		
8	Analize	FV Ndalim i shuarjes me uje	cope	1		
					Shuma 2	
					Shuma III (1+2)	
IV . DHOMA TEKNIKE - REZERVUARE POMPA						
19	A n 1-11	F.V Rezervuare uji vertikale - zingato per ujin sanitar dhe MNZ ME d= 1600 mm dhe H= 2660 mm me lidhje 1 1/2 "	cope	3		
22	Analize	F.V Pompa e sitemit te ujit sanitar me dy pompa me shume shkalle , me inverter me karakteristika teknike per Objektin Fuqia e instaluar 2 x 2.2 kw . Intensiteti i rymes 2x 3.5) A Lidhjet 2 1/2 PN 16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2 x 6.5 m³/ore . Prevalenca 35 m KH2O .	cope	1		
					Shuma IV	
TOTALI PUNIME HIDROTEKNIKE						
PUNIME SISTEMIM TE SHESHIT						
I Punime sistemimi te sheshit						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne sheshe, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	151		
3	An	Sistemim sheshit me lluster cimento+puder betoni+llak betoni+prerje bymimi	m2	200.00		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	200.00		
5	An - 23	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	3.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	200.00		
7	Analize	Kosha metalik	cope	5.00		
8	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	25.00		
9	An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	150.00		
10	An166	F.V. Fidane bime kacavjerrrese	cope	50.00		
11	An-6	FV geotekstil 165/m2	m2	200.00		
12	An	Mbushje me humus	m2	200.00		
13	3.643	Mbjellje me bar e lulishteve	m2	200.00		
					SHUMA I	
TOTALI PUNIME SISTEMIMI TE SHESHIT						

PUNIME STRUKTURE		
PUNIME RIFINITURA		
PUNIME SISTEMI NGROHJE-FTOHJE		
PUNIME ELEKTRIKE		
PUNIME HIDROTEKNIKE		

PUNIME SISTEMIMI TE SHESHIT	
TOTALI	

Përgatiti:

B.O.E : "INFRATECH" & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" SH.P.K
PERFAQESUES LIGJOR
Ing.Filjana VEIZAJ