

PREVENTIV

OBJEKTI: INVESTIME NË KUADËR TË PROJEKTIT BASHKI TË ZGJUARA ENERGJIE (RRUGA GJYLBEGAJ)

Nr	Nr.An.	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.169	F.V. shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	17		
2	AN-E1	F.V. Ndricues LED 40W, 3000K, 5500 lm	cope	17		
3	AN-E6	F.V. Krah shtylle 1 koke, harkor Ø70 me diameter 300 cm dhe lartesi h 150 cm prej celiku te zinkuar	cope	17		
4	AN-E2	F.V. Tub fleksibel D=90mm, dy shtresor	m	385		
5	AN-E7	F.V. Pusete betoni me kapak betoni me luster 33x33x30cm	cope	17		
6	AN-E3	Demontim shtylle ndricimi	cope	13		
7	AN-E4	F.V. Kabllo TU Cu, FROR 3x1.5 mm2	m	187		
8	AN-E5	F.V. kabllo TU Cu, FG7OR 4x6 mm2	m	424		
9	3.172	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	1		
10	3.182	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm L=150cm	cope	17		
11	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	m	51.0		
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	2.72		
13	2.150	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	123.2		
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	9.24		
15	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	132.44		
16	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	8.0		
17	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	m	40		
18	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m ²	8.0		
19	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	8.0		
20	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	8.0		
21	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	8.40		
22	AN-E8	F.V. Trotuar, me pllaka guri	m ²	154		
SHUMA I						0.00
Fondi Rezerve 5%						0.00
SHUMA II						0.00
TVSH						0.00
TOTAL I						0.00

Shenim: Cmimet jane marre ne manualin e miratuar me VKM nr. 216, datë 13.04.2023
Dhe nga analiza e cmimeve te tregut.

Pergatiti

Ing. Elsid Sadiku