

Projektuesi: "AEG-Consulting" sh.p.k

Objekti: "Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj".

PREVENTIV PA CMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1.VEPRA E MARRJES							
1	3.124/1a	Germim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	2613		0.00	20%
2	3.25/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke (vepra)	m3	374		0.00	20%
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	187		0.00	20%
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Dhemb i themelit te vepres marrjes)	m3	60		0.00	20%
5	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Themeli i vepres marrjes)	m3	137.3		0.00	20%
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Muret e vepres marrjes)	m3	60.75		0.00	20%
7	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	43.45		0.00	20%
8	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (vepra marrjes)	ton	6.44		0.00	20%
9	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (shpatullat)	ton	3.85		0.00	20%
10	3.352	Mbushje me gure kave D>1.5m	m3	195.6		0.00	20%
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2987		0.00	20%
SHUMA 1:						0.00	
2.PUNIME GERMIMI DHE SISTEMIMI							
1	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	8940.28		0.00	20%
2	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke (Hapje trase)	m3	7050		0.00	20%
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	####		0.00	20%
4	3.164/1a	Preje e sistemim pemesh Ø 21 ~ 40 cm	copë	575		0.00	20%
5	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	44		0.00	20%
SHUMA 2:						0.00	
3.PUNIME MBUSHJE							
1	3.396/1	Mbushje me zhavorr lumi (Kanali)	m3	9641.54		0.00	20%
2	3.352	Mbushje me gure kave t=2ton/m3 ne blloqe,D=0.8-1.2	m3	1650.0		0.00	20%
SHUMA 3:						0.00	
4.PUNIME BETONI PER ARGJINATUREN DHE KANALIN							
1	2.258	Nenshtrese zhavori per kanalin t=20CM	m3	3196.8		0.00	20%
2	3.243/1	Blloqe beton per Themelin C-16/20	m3	4113.2		0.00	20%
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kanalin t=20cm	m3	3196.8		0.00	20%
4	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (Pellgu ujembledhes)	m3	209		0.00	20%
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (Pellgu ujembledhes)	ton	3.87		0.00	20%
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (kanali)	ton	104		0.00	20%
7	3.288	Hekur per kapje blloqe betoni	ton	3		0.00	20%
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	20.00		0.00	20%
9	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	40.00		0.00	20%
10	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera (porta)	ton	1.00		0.00	20%
SHUMA 4:						0.00	
Shuma Analiza						0.00	
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00	
Shuma TVSH (20%)						0.00	
Shuma me TVSH						0.00	
Totali						0.00	

Shenim: Çmimet jane sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023

Preventivuesi: "AEG-Consulting" sh.p.k
Ing : Lulëzim SHENAInvestitori: Bashkia Peqin
MIRATOHET - KRYETARI**Z. BUKUROSH MAÇI**